

社会福祉法人可茂会 可茂学園建設工事

設計内訳書

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	社会福祉法人可茂会 可茂学園建設工事						
A	建築工事		式	1.0			
B	電気設備工事		式	1.0			
C	機械設備工事		式	1.0			
	直接工事費 - 計						
	共通仮設費		式	1.0			
	共通仮設費	積上げ分	式	1.0			
	純工事費 - 計						
	現場管理費		式	1.0			
	工事原価 - 計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	一般管理費		式	1.0			
	工事価格 - 計						
	消費税相当額		式	1.0			
	総合計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
①	本体棟新築工事						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	土工事		式	1.0			
3	地業工事		式	1.0			
4	コンクリート工事		式	1.0			
5	型枠工事		式	1.0			
6	鉄筋工事		式	1.0			
7	鉄骨工事		式	1.0			
8	組積工事		式	1.0			
9	防水工事		式	1.0			
10	石工事		式	1.0			
11	タイル工事		式	1.0			
12	木工事		式	1.0			
13	屋根及びとい工事		式	1.0			
14	金属工事		式	1.0			

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
15	左官工事		式	1.0			
16	木製建具工事		式	1.0			
17	金属製建具工事		式	1.0			
18	ガラス工事		式	1.0			
19	塗装工事		式	1.0			
20	内装工事		式	1.0			
21	ユニット及びその他工事		式	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		建m2	3,060.0			
	墨出し		延m2	2,967.0			
	現寸型板		延m2	2,967.0			
	地足場		建m2	3,060.0			
	外部足場	手すり先行枠組本足場 建枠900 高さ12m未満 2.5ヶ月	架m2	2,383.0			
	安全手摺	手すり先行枠組本足場用 2.5ヶ月	m	519.0			
	災害防止	ネット状養生シート 防災Ⅰ類程度 2.5ヶ月	架m2	2,383.0			
	内部足場	脚立足場 並列 1.5ヶ月	床m2	2,967.0			
	養生		延m2	2,967.0			
	清掃・片付け		延m2	2,967.0			
	竣工時清掃		延m2	2,967.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	壺布	m3	4,298.0			
	床付		m2	2,386.0			
	埋戻し土	根切土	m3	1,237.0			
	盛土	根切土	m3	1,696.0			
	発生土処分		m3	1,365.0			
	砕石地業	基礎下 再生材	m3	143.0			
	砕石地業	土間下 再生材	m3	115.0			
	土間下防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15 二重張り	m2	1,117.0			
	土間下断熱材	押出法ポリスチレンフォーム t50	m2	1,589.0			
	土工機械運搬費		往復	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	柱状地盤改良	エスコラム工法	式	1.0			
	発生土運搬		m3	100.0			
	発生土処分		m3	100.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S15	m3	175.0			
	土間コンクリート	Fc21N/mm2 S15	m3	171.0			
	基礎コンクリート	Fc24N/mm2 S15	m3	2,414.0			
	躯体コンクリート	Fc24N/mm2 S18	m3	351.0			
	設備基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	m3	10.9			
	防水押えコンクリート	Fc18N/mm2 S18	m3	20.2			
	嵩上げコンクリート	Fc18N/mm2 S18	m3	6.3			
	コンクリート打設手間		式	1.0			別紙-1
	コンクリートポンプ圧送費		式	1.0			別紙-2
	構造体強度補正值	+3N(Fc24 → Fc27)	m3	431.0			
	構造体強度補正值	+6N(Fc24 → Fc30)	m3	2,334.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	別紙-1 コンクリート打設手間						
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 捨コン	m3	175.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 土間コン	m3	171.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン	m3	2,012.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 1Fスラブコン	m3	402.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 1Fコン	m3	29.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち RFスラブコン	m3	218.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち RFコン	m3	104.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 設備基礎コン	m3	10.9			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 防水押えコン	m3	20.2			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 嵩上げコン	m3	6.3			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	別紙-2 コンクリートポンプ圧送費						
	コンクリートポンプ圧送費	捨コン	m3	175.0			
	コンクリートポンプ圧送費	土間コン	m3	171.0			
	コンクリートポンプ圧送費	基礎コン	m3	2,012.0			
	コンクリートポンプ圧送費	1Fスラブコン	m3	402.0			
	コンクリートポンプ圧送費	1Fコン	m3	29.0			
	コンクリートポンプ圧送費	RFスラブコン	m3	218.0			
	コンクリートポンプ圧送費	RFコン	m3	104.0			
	コンクリートポンプ圧送費	設備基礎コン	m3	10.9			
	コンクリートポンプ圧送費	防水押えコン	m3	20.2			
	コンクリートポンプ圧送費	嵩上げコン	m3	6.3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満	回	4.0			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3以上	回	24.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	m2	6,064.0			
	普通合板型枠	地上軸部	m2	491.0			
	打放合板型枠	基礎部 B種	m2	1,184.0			
	打放合板型枠	基礎部 C種	m2	1,002.0			
	打放合板型枠	地上軸部 B種	m2	512.0			
	打放合板型枠	地上軸部 A種	m2	245.0			
	化粧打放合板型枠	地上軸部	m2	323.0			
	型枠運搬費	4t車	m2	9,819.0			
	打継目地		m	553.0			
	誘発目地		m	207.0			
	止水板		m	561.0			
	緩衝材	スタイロフォームt25	m2	50.7			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	63.5			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	155.0			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	70.7			
	異形鉄筋	SD345 D19	t	18.0			
	異形鉄筋	SD345 D22	t	17.0			
	異形鉄筋	SD345 D25	t	53.8			
	鉄筋加工組立費		t	364.0			
	鉄筋運搬費	4t車	t	364.0			
	鉄くず		t	-10.2			
	ガス圧接	D19-D19	か所	280.0			
	ガス圧接	D22-D22	か所	447.0			
	ガス圧接	D25-D25	か所	1,473.0			
	溶接金網	φ6-100x100	m2	203.0			
	梁貫通孔補強		式	1.0			別紙-3

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	別紙-3 梁貫通孔補強						
	梁貫通孔補強	φ 100 (2枚/か所) スハ°-ハリ-Z Mタイプ°程度	か所	21.0			
	梁貫通孔補強	φ 125 (2枚/か所) スハ°-ハリ-Z Mタイプ°程度	か所	33.0			
	梁貫通孔補強	φ 200 (2枚/か所) スハ°-ハリ-Z Mタイプ°程度	か所	17.0			
	梁貫通孔補強	φ 350 (2枚/か所) スハ°-ハリ-Z Mタイプ°程度	か所	1.0			
	梁貫通孔補強	φ 600 (2枚/か所) スハ°-ハリ-Z Mタイプ°程度	か所	17.0			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	1.9			
	鉄筋加工組立費	梁貫通孔補強	t	1.8			
	鉄筋運搬費	4t車	t	2.4			
	小計						

	名 称	摘 要	单位	数 量	单 价	金 额	備 考
7	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-100x100x6x8	t	1.89			
	H形鋼	SS400 H-150x150x7x10	t	0.61			
	H形鋼	SS400 H-148x100x6x9	t	1.41			
	H形鋼	SS400 H-150x75x5x7	t	1.27			
	H形鋼	SS400 H-198x99x4.5x7	t	2.82			
	H形鋼	SS400 H-248x124x5x8	t	11.28			
	H形鋼	SS400 H-298x149x5.5x8	t	1.16			
	H形鋼	SS400 H-346x174x6x9	t	1.37			
	H形鋼	SS400 H-396x199x7x11	t	12.25			
	H形鋼	SS400 H-446x199x8x12	t	2.33			
	H形鋼	SS400 H-496x199x9x14	t	10.30			
	H形鋼	SS400 H-500x200x10x16	t	2.00			
	H形鋼	SN400B H-300x300x10x15	t	10.48			
	H形鋼	SN400B H-244x175x7x11	t	0.15			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SN400B H-440x300x11x18	t	2.65			
	H形鋼	SN400B H-588x300x12x20	t	18.71			
	H形鋼	SN400B H-300x150x6.5x9	t	8.06			
	H形鋼	SN400B H-400x200x8x13	t	5.25			
	H形鋼	SN400B H-450x200x9x14	t	36.00			
	H形鋼	SN400B H-600x200x11x17	t	0.34			
	H形鋼	SN490B H-588x300x12x20	t	13.21			
	B H形鋼	SN400B BH-244~150x175x9x12	t	0.43			
	コラム	BCR295 □-300x300x12	t	6.80			
	コラム	BCR295 □-350x350x16	t	17.62			
	角形鋼管	STKR400 □-60x60x3.2	t	0.12			
	角形鋼管	STKR400 □-100x100x3.2	t	0.07			
	構造用鋼管	490B ○-318.5x10.3	t	1.33			
	溝形鋼	SS400 [-100x50x5x7.5	t	2.50			
	溝形鋼	SS400 [-150x75x6.5x10	t	2.03			
	等辺山形鋼	SS400 L-65x65x6	t	0.69			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	等辺山形鋼	SS400 L-75x75x6	t	0.28			
	等辺山形鋼	SS400 L-75x75x9	t	7.67			
	平鋼	SS400 FB-75x9	t	3.94			
	平鋼	SS400 FB-90x12	t	1.99			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	t	4.78			
	鋼板 (切板)	SS400 PL-6	t	2.31			
	鋼板 (切板)	SS400 PL-9	t	3.26			
	鋼板 (切板)	SS400 PL-12	t	1.19			
	鋼板 (切板)	SN400B PL-12	t	0.05			
	鋼板 (切板)	SN400B PL-16	t	0.30			
	鋼板 (切板)	SN400B PL-22	t	0.41			
	鋼板 (S P L)	SN400B PL-6	t	0.23			
	鋼板 (S P L)	SN400B PL-9	t	3.26			
	鋼板 (S P L)	SN400B PL-12	t	4.52			
	鋼板 (S P L)	SN400B PL-16	t	0.75			
	鋼板 (S P L)	SN490B PL-9	t	0.22			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	鋼板 (S P L)	SN490B PL-12	t	0.51			
	鋼板 (S P L)	SN490B PL-16	t	0.65			
	鋼板 (内D F P L)	SN490B PL-19	t	0.06			
	鋼板 (内D F P L)	SN490B PL-22	t	0.69			
	鋼板 (内D F P L)	SN490B PL-25	t	0.04			
	鋼板 (D F P L)	SN490C PL-22	t	1.39			
	鋼板 (D F P L)	SN490C PL-25	t	0.10			
	鋼板 (D F P L)	SN490C PL-28	t	2.75			
	鋼板 (D F P L)	SN490C PL-32	t	0.13			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M16x35	本	1,063.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M16x40	本	67.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M16x45	本	1,011.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M20x45	本	872.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M20x50	本	635.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M20x55	本	2,588.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M20x60	本	683.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M20x65	本	1,024.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M20x70	本	2,097.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M22x65	本	822.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M22x75	本	300.0			
	トルシア高力ボルト	S10T HTB-M22x85	本	1,831.0			
	中ボルト	BN-M12x30	本	1,583.0			
	アンカーボルト	SS400 AB-M16x320	本	46.0			
	設備基礎 アンカーボルト	SS400 AB-M20x400	本	84.0			
	頭付スタッドボルト	小梁 SB-16φ H80	本	1,537.0			
	頭付スタッドボルト	大梁 SB-19φ H80	本	2,522.0			
	工場製作費		t	207.0			
	工場溶接費	スミ肉6mm換算	m	7,414.0			
	工場塗装費		m2	4,726.0			
	現場工事費	高力ボルト締付 62本/t	t	207.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	現場建方費		t	207.0			
	運搬費		t	207.0			
	現場検収立会費		t	207.0			
	スクラップ控除		t	-6.9			
	超音波探傷試験費		か所	1,615.0			
	露出型柱脚	ハイベ ^ス NEO EB300-4-30	台	16.0			
	露出型柱脚	ハイベ ^ス NEO EB350-4-30	台	34.0			
	露出型柱脚	ハイベ ^ス NEO EM300-4-30	台	4.0			
	露出型柱脚	ハイベ ^ス NEO EH300-4-30	台	30.0			
	アンカーボルト埋込み	AB-M16x320	本	46.0			
	設備基礎 アンカーボルト埋込み	AB-M20x400	本	84.0			
	ベースモルタル	無収縮モルタル 150x250	か所	23.0			
	設備架台 ベースモルタル	無収縮モルタル 100x100	か所	42.0			
	水平ブレース	JIS規格品 TB付 M16 L3000	本	6.0			
	フラットデッキ	t0.8	m2	128.0			
	フラットデッキ	t1.0	m2	651.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	フラットデッキ	t1.2	m2	661.0			
	フラットデッキ	t1.4	m2	13.2			
	デッキ敷き手間		m2	1,453.0			
	デッキ流れ止め	H150 PL-3.2	m	42.2			
	デッキ流れ止め	W150+H150 PL-3.2	m	188.0			
	鉄骨足場	吊り棚足場	延m2	2,967.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	組積工事						
	(外部)						
	外壁 A L C 板	t100 縦張 吹付下 A種 シーリング 共	m2	1,383.0			
		クリン程度					
	外壁 A L C 板コーナー	t100 300+300 吹付下 A種 シーリング 共	m	75.9			
		クリン程度					
	外壁 A L C 板	t120 リブ付 縦張 吹付下 A種 シーリング 共	m2	23.4			
		クリン MA-X3015程度					
	外壁 A L C 板取付金物	L-65x65x6	m	1,180.0			
	外壁 A L C 板取付金物	L-50x50x6	m	344.0			
	外壁 A L C 板取付ピース	L-65x65x6 L200	か所	1,394.0			
	外壁 A L C 板開口補強	L-65x65x6	m	244.0			
	外壁 A L C 板開口補強	L-75x75x6	m	170.0			
	外壁 A L C 板開口補強	L-75x75x9	m	717.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
9	防水工事						
	(外部)						
	屋根1平面 断熱シート防水	SI-M2 t1.5 機械式固定	m2	1,391.0			
		イソアスレートフォーム断熱材50 耐火デッキ共					
	屋根1排水溝 断熱シート防水	W600 SI-M2 t1.5 機械式固定	m	88.7			
		イソアスレートフォーム断熱材50 下地:溶融亜鉛メッキ鋼板t1.0 耐火デッキ共					
	屋根1立上り 断熱シート防水	SI-M2 t1.5 機械式固定	m2	245.0			
		イソアスレートフォーム断熱材50 下地:溶融亜鉛メッキ鋼板t1.0共 (鉄骨胴縁面)					
	屋根1立上り 断熱シート防水	SI-M2 t1.5 機械式固定	m2	9.6			
		(FRC面)					
	屋根1立上り 断熱シート防水	SI-M2 t1.5 機械式固定	m2	2.1			
		イソアスレートフォーム断熱材50 下地PL-1.6共					
	屋根2平面 シート防水	S-M2 t1.5 機械式固定	m2	1,422.0			
	屋根2立上り シート防水	S-M2 t1.5 機械式固定	m2	173.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	端部防水押え金物	アルミ製	m	740.0			
	庇2天端 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	1.3			
	庇2見付 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	0.8			
	ハト小屋天端 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	19.6			
	ハト小屋見付 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	7.9			
	立上りアコ部 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	9.6			
	基礎天端 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	25.3			
	基礎見付 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	18.1			
	笠木天端 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	38.8			
	パレパット内壁 ウレタン系塗膜防水	X-2	m2	80.8			
	打継目地 シーリング	20x10 ポリウレタン系(PU-2)	m	553.0			
	誘発目地 シーリング	20x10 ポリウレタン系(PU-2)	m	207.0			
	ALC-RC取合 シーリング	20x10 変成シリコン系(MS-2)	m	552.0			
	金物取合 シーリング	15x10 変成シリコン系(MS-2)	m	239.0			
	金物取合 シーリング	30x20 ポリサルファイト系(PS-2)	m	24.6			
	防水端部 シーリング	10x10 変成シリコン系(MS-2)	m	740.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 アスファルト防水	E-2	m2	214.0			
	立上り アスファルト防水	E-2	m2	130.0			
	防水端部押え金物	L-30x15x2.0	m	259.0			
	雨水貯留槽・消火水槽床 自閉樹脂塗膜防水	大関化学 ハﾟラテックス防水B-2a工法	m2	596.0			
	雨水貯留槽・消火水槽壁 自閉樹脂塗膜防水	大関化学 ハﾟラテックス防水B-2a工法	m2	1,184.0			
	排水溝 自閉樹脂塗膜防水	W200xH30~300 大関化学 ハﾟラテックス防水B-2a工法	m	107.0			
	釜場底 自閉樹脂塗膜防水	大関化学 ハﾟラテックス防水B-2a工法	m2	2.6			
	釜場側面 自閉樹脂塗膜防水	大関化学 ハﾟラテックス防水B-2a工法	m2	7.4			
	床～壁取合い シーリング	10x10程度 シリコン系(SR-1)	m	9.9			
	壁タイル入隅 シーリング	10x10程度 シリコン系(SR-1)	m	14.6			
	浴室面台廻り シーリング	10x10程度 シリコン系(SR-1)	m	31.2			
	FRP浴槽取合い シーリング	10x10程度 シリコン系(SR-1)	m	18.9			
	配管バック面台 シーリング	10x10程度 シリコン系(SR-1)	m	109.0			
	防水端部押え金物 シーリング	10x10程度 シリコン系(SR-1)	m	259.0			
	壁マシ化粧合板目地 シーリング	5x5程度 ホﾟリサルファイト系(PS-2)	m	2.7			

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	遮音間仕切周囲 シーリング	5x5程度 ポリサルファイト系 (PS-2)	m	1,438.0			
	専用見切縁 シーリング	5x5程度 シリコン系 (SR-1)	m	43.5			
	建具廻り シーリング	15x10 変成シリコン系 (MS-2)	m	30.2			
	ガラ〜ダケ外接続部 シーリング	10x10 変成シリコン系 (MS-2)	m	67.8			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	石工事						
	(内部)						
	浴室 洗い場(HB3) ライニング面台	W150 御影石t15 本磨き	m	10.4			
	浴室 洗い場 洗面器置	W340 御影石t15 本磨き	m	10.4			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	シャワーコーナー床 磁器質タイル	50角 t7.0 名古屋セラミックス工業 プライムパブリカ程度	m2	5.6			
	シャワーコーナー巾木 磁器質タイル	100角 H100 t7.5 名古屋セラミックス工業 プライムパブリカ程度	m	14.1			
	シャワーコーナー～WC取合い床 ノンスリップ段鼻タイル	100角 階段 名古屋セラミックス工業 プライムパブリカ程度	m	2.6			
	浴室巾木 磁器質タイル	100角 H100 t7.5 名古屋セラミックス工業 プライムパブリカ程度	m	16.1			
	浴室壁 磁器質タイル	50角 名古屋セラミックス工業 プライムパブリカ程度	m2	33.0			
	地域カフェ・キッチン(カウンター) 磁器質タイル	75角 接着剤張り 名古屋セラミックス工業 美濃古窯程度	m2	0.9			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	畳敷下 束立て床組	H145 束:90x90 @1200、大引:90x90 @900	m2	12.3			
		根太:45x45 @360 飼モルタル・アンカーボルトM10 @1200					
		(1F研修生宿泊室)					
	畳敷下 束立て床組	H245 束:90x90 @1200、大引:90x90 @900	m2	4.8			
		根太:45x45 @360 飼モルタル・アンカーボルトM10 @1200					
		(1F洗濯室)					
	フローリング下 束立て床組	H200 束:90x90 @1200、大引:90x90 @900	m2	1.4			
		根太:45x45 @360 飼モルタル・アンカーボルトM10 @1200					
		(1F研修生宿泊室)					
	フローリング下 束立て床組	H300 束:90x90 @1200、大引:90x90 @900	m2	0.8			
		根太:45x45 @360 飼モルタル・アンカーボルトM10 @1200					
		(1F洗濯室)					
	ビニル床シート下 束立て床組	H200 束:90x90 @1200、大引:90x90 @900	m2	4.8			
		根太:45x45 @360 飼モルタル・アンカーボルトM10 @1200					
		(1F研修生宿泊室 洗面・蹴込)					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	畳敷～板敷 見切材	桧 30x75	m	9.4			
	1F洗濯室 上框	桧 90x60	m	4.3			
	1F研修生宿泊室 上框	桧 90x60 ふすま用溝加工	m	1.2			
	1F洗濯室 蹴込板	H240 沓合板t6 H195 塗装下	m	4.3			
		樹脂製空気孔 @1000 木製巾木:桧25x45共					
	1F研修生宿泊室 蹴込板	H140 沓合板t6 H95 塗装下	m	1.2			
		樹脂製空気孔 @1000 木製巾木:桧25x45共					
	畳敷・フローリング下 構造用ラワン合板	t15 I類	m2	19.3			
	縁甲板 フローリング	t13 塗装品 接着工法 (合板面)	m2	2.2			
	備品庫床 フローリング	t13 塗装品 接着工法 (合板面)	m2	0.7			
	1F洗濯室・研修生宿泊室 畳寄せ	桧 30x55	m	12.5			
	備品庫 畳寄せ	桧 36x45	m	4.2			
	WB 木製巾木	H60 ナ 塗装下	m	658.0			
	配管バック壁 耐水ラワン合板	t12	m2	115.0			
	短期居室M1(特)・W1(特)腰壁 杉板貼	t12 接着張 塗装下	m2	25.7			
	杉板貼 腰壁見切縁	t19.5 H60 指定塗装	m	20.8			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	杉板貼 出隅	集成材t9.5 60x60 塗装下	m	8.0			
	CG2 コーナーガード	H1600 集成材 60x60 塗装下	か所	64.0			
	洗浄コーナー ラック取付下地 耐水合板	900x900 t12 不燃	か所	1.0			
	WL2 壁面木製ルーバー	桧 小節:105x105 @220 土台:桧 小節65x90	m2	3.1			
		台繋ぎ:桧 小節65x90 (地域カフェ・キッチン)					
	サッシ額縁	W235 米榎t25 塗装下	m	661.0			
	CB1 カーテンボックス	W180xH150(L型) 榎t30 塗装下	m	71.8			
		(下地金物は別計上)					
	CB2(居室、短期居室W2、M2) カーテンボックス	W150xH150(コ型) 榎t30 塗装下	m	122.0			
		(下地金物は別計上)					
	CB2(一般) カーテンボックス	W150xH150(コ型) 榎t30 塗装下	m	26.0			
		(下地金物は別計上)					
	AB 暗幕ボックス	W155xH150(コ型) 榎t30 塗装下	m	8.7			
		(下地金物は別計上)					
	BBX(一般) ブラインドボックス	W150xH150(コ型) 榎t30 塗装下	m	15.8			
		(下地金物は別計上)					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	TG 木製付鴨居	堅木 桧25x70 塗装下 上端:溝 15x5	m	329.0			
		ビス留め 接着剤併用					
	洗面所1~4 笠木	W145 樺t30 塗装下	m	4.0			
	研修生宿泊室 押入	900x900xH2500 中棚:L800xD800	か所	1.0			
		シナベニアt3+ワロン合板t9 根太掛け:45x90・根太:45x45 @360					
		枕棚:L800xD500 シナベニアt37ラッシュ					
		根太掛け:15x15 壁仕上:押入用化粧石膏ボードt9.5不					
		床組・床仕上共					
	居室収納 中棚	L900xD800 シナベニアt3+ワロン合板t9	か所	63.0			
		根太掛け:45x90・根太:45x45 @360					
	ストレッチャー収納 中棚	L1100xD800 シナベニアt3+ワロン合板t9	か所	1.0			
		根太掛け:45x90・根太:45x45 @360					
	居室収納 枕棚	L900xD500 シナベニアt37ラッシュ	か所	63.0			
		根太掛け:15x15					
	浴室用手摺下地補強	900x1100 耐水合板t12	か所	10.0			
	WD-1 木製三方枠	W900xH2000 170x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	3.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WD-2 木製三方枠	W700xH2000 170x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-3 木製三方枠	W850xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-4 木製三方枠	W600xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	4.0			
	WD-5 木製三方枠	W800xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	2.0			
	WD-6 木製三方枠	W900xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	2.0			
	WD-7 木製三方枠	W750xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-8 木製三方枠	W650xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	2.0			
	WD-9 木製三方枠	W850xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-10 木製三方枠	W700xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-11 木製三方枠	W900xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-12 木製三方枠	W1200xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	9.0			
	WD-13 木製三方枠	W1270xH2000 60x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-14 木製三方枠	W1630xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-15 木製三方枠	W2510xH2000 60x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	3.0			
	WD-16 木製三方枠	W1950xH2000 60x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-17 木製三方枠	W915xH2000 60x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	63.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WD-18 木製三方枠	W1800xH2000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	2.0			
	WD-19 木製三方枠	W1800xH2000 60x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-20 木製三方枠	W3600xH2000 60x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-21 木製三方枠	W2825xH2000 457x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WD-23 木製三方枠	W1600xH2390 120x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
		中鴨居120x100共					
	WHD-1 木製三方枠	W1120xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	61.0			
	WHD-2 木製三方枠	W820xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WHD-2 木製三方枠	W1020xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	6.0			
	WHD-3 木製三方枠	W1020xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	4.0			
	WHD-4 木製三方枠	W820xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	2.0			
	WHD-4 木製三方枠	W870xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WHD-5 木製三方枠	W1020xH2000 185x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	3.0			
	WHD-6 木製三方枠	W1020xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	3.0			
	WHD-7 木製三方枠	W1020xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	3.0			
	WHD-8 木製三方枠	W1020xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	7.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WHD-9 木製三方枠	W920xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WHD-10 木製三方枠	W1320xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	6.0			
	WHD-11 木製三方枠	W1075xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	10.0			
	WHD-12 木製三方枠	W1075xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WHD-13 木製三方枠	W1375xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WHD-14 木製三方枠	W2250xH2000 145x25・30・36 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WW-1 木製三方枠	W2000xH1000 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WW-2 木製四方枠	W2640xH900 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
		90°コーナー 中間縦枠共					
	WW-3 木製四方枠	W2425xH900 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
		90°コーナー 中間縦枠共					
	WW-4 木製四方枠	W1570xH900 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	2.0			
		90°コーナー 中間縦枠共					
	WW-5 木製四方枠	W850xH900 225x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	1.0			
	WW-6 木製四方枠	W450xH1575 170x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	3.0			
	WW-7 木製四方枠	W700xH500 145x25 MDF芯材+MDF2.5 木目調レフィンシート	か所	2.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	F-1 敷居	L1800 桧 上小節 145x30	か所	1.0			
	F-1 鴨居	L1800 桧 上小節 145x30	か所	1.0			
	F-1 付桜	H2000 桧 上小節 145x30	か所	2.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
13	屋根及びとい工事						
	(外部)						
	(庇1)						
	縦馳葺き	カラーガルバリウム鋼板t0.4 @260	m2	60.2			
		発泡ポリスチレンフォーム裏張t4 硬質木毛セメント板t20					
		改質ゴムアスルフィンク t1.0 綿半リユーションズ 程度					
	軒先伸縮唐草	屋根同材加工 水抜穴 φ8 @600	m	20.1			
	ケラバ唐草	屋根同材加工	m	6.0			
	軒先鼻隠し	H355 屋根同材加工	m	20.1			
		下地硬質木毛セメント板t20					
	ケラバ破風	糸巾455+100+0~278 屋根同材加工	m	6.0			
		下地高圧木毛セメント板t20					
	壁取合い水切り	水平 糸巾200+200+30+30 屋根同材加工	m	20.1			
		下地 St-t1.2 通し					
	軒樋	アルミ既製品 12号	m	20.1			
	落し口	φ60 自在ドレイン	か所	2.0			

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
14	金属工事						
	(外部)						
	屋根1 パラペット笠木	W350 アルミ既製品 B-2	m	297.0			
		捨て笠木:亜鉛メッキ鋼板t1.5共					
	屋根1 笠木コーナー役物	W350 550+550 直角 アルミ既製品 B-2	か所	24.0			
		捨て笠木:亜鉛メッキ鋼板t1.5共					
	屋根1 壁取合い水切り	W160 アルミ曲げ加工 B-2	m	15.7			
	屋根2 壁取合い水切り	D13-030 アルミ製	m	215.0			
	屋根1 壁取合い水切り	H120 カラーガルバリウム鋼板t0.8曲げ加工	m	5.1			
	庇3 小庇	5900x2000 逆勾配 アルミ既製品	か所	1.0			
		アルミ製縦樋φ50共					
	庇4 小庇	1800x1000 逆勾配 アルミ既製品	か所	1.0			
		アルミ製縦樋φ50共					
	ルーフドレイン	φ100 横引き型 鋳鉄製 シート防水用	か所	10.0			
	ルーフドレイン	φ75 横引き型 鋳鉄製 シート防水用	か所	15.0			
	ルーフドレイン	φ60 縦型 鋳鉄製 シート防水用	か所	2.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	竪樋	φ100 カーVP管 掴み金物共	m	40.0			
	竪樋	φ75 カーVP管 掴み金物共	m	60.0			
	竪樋チーズ	φ100 カーVP管	か所	10.0			
	竪樋チーズ	φ75 カーVP管	か所	15.0			
	竪樋エルボ	φ100 カーVP管	か所	10.0			
	竪樋エルボ	φ75 カーVP管	か所	15.0			
	竪樋	φ60 アルミ既製品 ハンドレスタイプ	m	21.0			
	通気管	φ100 VP管	m	42.0			
	通気立上り 防鳥網	φ100 ステンレス製	か所	13.0			
	オーバーフロー管	φ60.5 L200程度 ステンレスパイプ 既製品	か所	6.0			
	ハト小屋 開口塞ぎ	アルミパネルt2.0 焼付塗装	m2	3.0			
		裏面防露材吹付t5 設備配管貫通部穴あけ加工					
	排水溝蓋	W150 H20 細目ノンスリップ ステンレスグレーチング	m	9.4			
		ステンレス枠共					
	排水目皿	φ50 ステンレス製	か所	2.0			
	軽量鉄骨天井下地	25型 耐風仕様	m2	46.9			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨下り壁下地	H450 25型	m	18.4			
	天井 インサート	デッキプレート面	m2	46.9			
	サービスヤード 床点検口	600x600 ステンレス製 防臭・防水型 鍵付き	か所	1.0			
	軒天 見切金物	W75 アルミ既製品	m	2.9			
	屋根1 タラップ	W400xH1683 ステンレス製 HL	か所	1.0			
		手摺: φ34x3 ステップ: φ22 @350					
		歩み板:SUS縞鋼板t4					
	サービスヤード タラップ	W400xH4500 安全ガード付 ステンレス製 HL	か所	1.0			
		手摺: φ34x3 ステップ: φ22 @350					
		歩み板:SUS縞鋼板t4 昇降防止扉付					
	ポーチ2 自動ドアガード	W900xH900 ステンレス製HL FB-12x50 糸面取り加工	か所	1.0			
	サービスヤード マシンハッチ	1000x1000 カネウチ:S-6EC-1000ハンドル付 T-6程度	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	各所(FZ1) 床見切金物	ステンレス製 FB-6x12 鋼板製足付き(既製品) @500	m	17.5			
	床下点検口	600x600 防水・防臭型 ステンレス製 鍵付き	か所	15.0			
	P1 排水ピット(一般) グレーチング蓋	W150 ステンレス製 細目 ノンスリップタイプ	m	15.0			
		ステンレス受枠、アンカーφ9 @500共 (WC)					
	P1 排水ピット(厨房) グレーチング蓋	W250 ステンレス製 細目 スリップタイプ	m	6.5			
		ステンレス受枠、アンカーφ9 @500共 (1F調理室・洗浄室)					
	P2 排水ピット(厨房) グレーチング蓋	W250 ステンレス製 細目 スリップタイプ	m	4.5			
		ステンレス受枠、アンカーφ9 @500共 (1F調理室・洗浄室)					
	P3 排水ピット グレーチング蓋	W150 樹脂製	m	19.9			
		ステンレス受枠、アンカーφ9 @500共 (1F浴室)					
	P4 厨房排水枡 グレーチング蓋	400角 ステンレス製 細目 スリップタイプ	か所	3.0			
		受枠共					
	厨房 排水枡	360x360xH400程度 バスケットH100 取手付	か所	3.0			
		ステンレス製 10メッシュ トラップキャップ:ステンレス製t1.5					
	1F脱衣室～浴室 床仕上押え金物	アルミ製 L30x15x2.0程度	m	1.8			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	立上り メタルラス	平ラス2号	m2	147.0			
	塗床立上り 専用見切縁	アルミ製	m	43.5			
	浴室 水切り	100程度 アルミ製	m	28.8			
	1F調理室腰壁 ステンレス貼り	t1.5	m2	7.0			
	CG1 コーナーガード	H1600 樹脂製 50x50	か所	12.0			
	M・WVC L型手摺下地補強	1100x900 スチール製PL-t1.0	か所	9.0			
	HWC 可動式手摺下地補強	800x600(L型) スチール製PL-t1.0	か所	8.0			
	HWC L型手摺下地補強	1250x450・250x300 スチール製PL-t1.0	か所	8.0			
	MVC 小便器用手摺下地補強	1050x950 スチール製PL-t1.0	か所	5.0			
	液晶モニター下地補強	500x300 スチール製PL-t1.6	か所	8.0			
	1F浴室 露受け樋	W30xH20程度 ステンレス製t1.5加工 HL	m	7.7			
		水抜き孔 φ5(1か所/2m)					
	CB1 カーテンボックス下地金物	W180xH150(L型) 補強金物:FB-3x32加工 @600	m	71.8			
		L50x50x4 L110 @600 吊りボルトφ9 @600共					
	CB2(居室、短期居室W2、M2) カーテンボックス下地金物	W150xH150(コ型) 補強金物:FB-3x32加工 @600	m	122.0			
		FB-3x50 L110 @600 吊りボルトφ9 @600共					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	CB2(一般) カーテンボックス下地金物	W150xH150(コ型) 補強金物:FB-3x32加工 @600	m	26.0			
		FB-3x50 L110 @600 吊りボルトφ9 @600共					
	AB 暗幕ボックス下地金物	W150xH150(コ型) 補強金物:FB-3x32加工 @600	m	8.7			
		FB-3x50 L110 @600 吊りボルトφ9 @600共					
	CB1~4・AB カーテンレール	アルミ製 既製品 ダブル	m	229.0			
	AM サッシ-可動間仕切取合い金物	W250(I型) フラッシュパネルト50 鋼板t1.6 指定塗装	m	2.7			
		ロックール充填(工場充填) 下地鋼板t1.6加工					
		下地鋼板t2.3xL30 @400 枠:鋼板t1.6加工 指定塗装					
	AM サッシ-可動間仕切取合い金物	W650(I型) フラッシュパネルト50 鋼板t1.6 指定塗装	m	2.7			
		ロックール充填(工場充填) 下地鋼板t1.6加工					
		下地鋼板t2.3xL30 @400 枠:鋼板t1.6加工 指定塗装					
	AM サッシ-可動間仕切取合い金物	250x300(L型) フラッシュパネルト50 鋼板t1.6 指定塗装	m	2.7			
		ロックール充填(工場充填) 下地鋼板t1.6加工					
		下地鋼板t2.3xL30 @400 枠:鋼板t1.6加工 指定塗装					
	廊下等(TS1) 壁付手摺	笠木:木目調半硬質樹脂二層成形φ34 (抗菌剤・光触媒入)	m	395.0			
		ブラケット・カバー共					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	HB2 配管バック面台	W150 ステンレス製t1.5加工(普通曲げ)HL	m	19.3			
		FB-3x32溶融亜鉛メッキ @450 (各所)					
	HB2 配管バック面台	W255 ステンレス製t1.5加工(普通曲げ)HL	m	0.7			
		FB-3x32溶融亜鉛メッキ @450 (各所)					
	TG 付鴨居下地補強	H100 PL-1.6	m	329.0			
	PR ピクチャーレール	壁付 耐荷重10kg 既製品 可動フック・ワイヤー共	m	49.1			
	CR 天井直付カーテンレール	アルミ既製品 消音タイプ	m	34.2			
	CR 天井直付カーテンレールコーナー加工	R300	か所	5.0			
	壁付カーテンレール	TOSO:セルフイ シングルブラケット程度	m	9.6			
	壁付カーテンレールコーナー加工		か所	2.0			
	通所多目的室 スクリーンボックス	3200x200x200 スチール製PL-t1.6	か所	1.0			
		取付金物:FB-3x50 @600 取付ホルト共					
	居室収納 ハンガーパイプ	L900 ステンレス製 φ34 t1.5	か所	63.0			
		吊金物・受金物共					
	配管ピット 自立型タラップ	W400xH2050 支柱:ステンレス製HL φ38x3.0	か所	5.0			
		握手:ステンレス製HL φ19x2.0 取付金物共					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	配管ピット 打込タラップ	W400 ステンレス製φ22	か所	65.0			
	配管ピット(人通口) 手掛け	ステンレス製φ22 W400	か所	34.0			
	外壁-梁下取合 落下防止用メタルラス	W145	m	518.0			
	排水溝下部 落下防止用メタルラス	W75	m	311.0			
	配管バック(ライニング) 軽量鉄骨壁下地	65形 @300	m2	115.0			
	間仕切 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	2,571.0			
	間仕切 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形	m	2,976.0			
	天井内耐火間仕切 軽量鉄骨壁下地開口補強	C-60x30x2.3	m	4.9			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225	m2	1,426.0			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300	m2	1,140.0			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @360	m2	121.0			
	下り天井 軽量鉄骨天井下地	H100~300 19形 @300	m	138.0			
	トップライト下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300	m2	34.1			
	浴室・WC内シャワーコーナー天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300 溶融亜鉛メッキ	m2	32.1			
	天井 軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	m	1,930.0			
	天井点検口	450角 アルミ製 一般形(鍵付) 額縁タイプ	か所	336.0			

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	天井点検口	450角 アルミ製 一般形(鍵付) 気密・額縁タイプ	か所	3.0			
	天井点検口	600角 アルミ製 一般形(鍵付) 額縁タイプ	か所	4.0			
	天井裏(脱衣室M・W) 壁裏点検口	600角 既製品	か所	2.0			
		加工業:ウォルハッチWHA600x600程度					
	天井 インサート	デッキプレート面	m2	2,714.0			
	WHD-2他 額縁	ステンレスt1.5 185x25	m	85.1			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
15	左官工事						
	(外部)						
	屋根平面 コンクリート直押え	防水下地	m2	1,422.0			
	庇2天端 コンクリート直押え	防水下地	m2	1.3			
	ハ小屋天端 コンクリート直押え	防水下地	m2	19.6			
	基礎天端 コンクリート直押え	防水下地	m2	25.3			
	基礎天端 コンクリート直押え	仕上	m2	0.4			
	ポーチ・テラス・中庭床 コンクリート直押え	仕上	m2	354.0			
	サビスタート床 コンクリート直押え	塗床下地	m2	37.2			
	笠木天端 コンクリート直押え	W180程度 防水下地	m	216.0			
	ポーチ・光庭床 モルタル塗り	タイル下地	m2	1.4			
	排水溝 防水モルタル塗り	W120xH100~150	m	9.4			
	屋根立上り コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	166.0			
	庇2見付 コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	0.8			
	ハ小屋見付 コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	7.9			
	基礎見付 コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	18.1			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	立上りアゴ部 コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	9.8			
	パレット内壁 コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	80.8			
	巾木・外壁 コンクリート打放し面補修	塗装下地	m2	567.0			
	外壁 コンクリート打放し面補修	吹付下地	m2	74.1			
	軒天 コンクリート打放し面補修	吹付下地	m2	1.3			
	基礎立上り コンクリート打放し面補修	素地仕上	m2	0.5			
	建具周囲 防水モルタル詰		m	1,028.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	配管ピット床 コンクリート直押え	仕上	m2	796.0			
	押入床 コンクリート直押え	仕上	m2	2.5			
	木床組下 コンクリート直押え	仕上	m2	19.3			
	二重床 コンクリート直押え	仕上	m2	5.5			
	基礎天端 コンクリート直押え	仕上	m2	1.7			
	調理室・浴室他床 コンクリート直押え	防水下地	m2	214.0			
	雨水貯留槽・消火水槽床 コンクリート直押え	防水下地	m2	596.0			
	床 コンクリート直押え	薄張物下地	m2	2,540.0			
	床 コンクリート直押え	厚張物下地	m2	167.0			
	床 モルタル塗り	タイル下地	m2	8.2			
	備品庫床 空練りモルタル	t20	m2	0.7			
	床 養生モルタル	t20	m2	214.0			
	立上り 養生モルタル	t20	m2	130.0			
	WC立上り ラスモルタル塗り	H300 張物下地	m	160.0			
	厨房立上り ラスモルタル塗り	H300 塗床下地	m	32.8			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	壁 ラスモルタル塗り	タイル下地	m2	36.0			
	壁 ラスモルタル塗り	化粧板下地	m2	16.8			
	排水溝 モルタル塗り	W200 (雨水貯留槽・消火水槽)	m	107.0			
	排水溝 モルタル塗り	W200 (配管ピット)	m	173.0			
	P1 排水ピット モルタル塗り	W100xH100(糸巾300)	m	15.0			
	P1 排水ピット モルタル塗り	W200xH100(糸巾400)	m	6.5			
	P2 排水ピット モルタル塗り	W200xH100(糸巾400) 塗床下	m	4.5			
	P3 排水ピット モルタル塗り	W100xH100(糸巾300) 塗床下	m	19.9			
	P4 排水柵 モルタル塗り	H250	m	4.3			
	釜場 モルタル塗り	防水下地	m2	10.1			
	釜場 モルタル塗り	仕上	m2	16.2			
	基礎立上り コンクリート打放し面補修	素地	m2	2.6			
	雨水貯留槽・消火水槽壁 コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	1,184.0			
	配管ピット壁 コンクリート打放し面補修	素地	m2	932.0			
	配管ピット他梁型 コンクリート打放し面補修	素地	m2	69.3			
	立上り コンクリート打放し面補修	防水下地	m2	130.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	立上り コンクリート打放し面補修	塗床下地	m2	19.1			
	防水立上り 入隅モルタル		m	266.0			
	WC腰壁 モルタル薄塗補修	t5.0	m2	4.6			
	建具周囲 モルタル詰		m	322.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
16	木製建具工事						
		特記なき限り、扉見込36 扉:ホ°プ°ラLVL芯材+合板t5.5					
		木目調ラフィンシート貼MDFt2.5 附属金物・取付運搬費共とする。					
	WD-1 片開き戸	W900xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	3.0			
		杓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-2 片開き戸	W700xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		杓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-3 片開き戸	W850xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		杓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-4 片開き戸	W600xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	4.0			
		杓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-5 片開き戸	W800xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	2.0			
		杓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-6 額入片開き戸	W900xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	2.0			
		杓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-7 額入片開き戸	W750xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		沓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-8 額入片開き戸	W650xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	2.0			
		沓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-9 額入片開き戸	W850xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		沓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-10 額入片開き戸	W700xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		沓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-11 額入片開き戸	W900xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		沓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-12 親子開き戸	W1200xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	9.0			
		沓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-13 両開き戸	W1270xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		沓摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-14 4枚引分け折れ戸	W1630xH2000 沓摺:ステンレス目地棒t4	か所	1.0			
	WD-15 2連両開き戸	W2510xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	3.0			
		沓摺:ステンレス目地棒t4					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WD-16 両開き戸	W1950xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		杵摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-17 両開き戸	W915xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	63.0			
	WD-18 両開き戸	W1800xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	2.0			
		杵摺:ステンレス目地棒t4					
	WD-19 引違い戸	W1800xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		ステンレスフラッターレール					
	WD-20 2連引違い戸	W3600xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		ステンレスフラッターレール					
	WD-21 4枚片引き戸	W2825xH2000 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		4枚連動 ステンレスフラッターレール埋込					
	WD-22 片開き戸	W200xH2000 4枚引き戸収納用	か所	1.0			
		扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯					
	WD-23 欄間引違い付付引違い戸	W1600xH2390 扉下部H400:ホ°プ°ラLVL10段へ°タ芯	か所	1.0			
		ステンレスフラッターレール					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WHD-1 額入片引き戸	W1120xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	61.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-2 額入片引き戸	W820xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	1.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-2 額入片引き戸	W1020xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	6.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-3 2枚額入片引き戸	W1020xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	4.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-4 額入片引き戸	W820xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	2.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-4 額入片引き戸	W870xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	1.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-5 額入片引き戸	W1020xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	3.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-6 額入片引き戸	W1020xH2000 壁収納タイプ ステンレスフラッターレール埋込	か所	3.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WHD-7 2枚額入片引き戸	W1020xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	3.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-8 額入片引き戸	W1020xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	7.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-9 額入片引き戸	W920xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	1.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-10 額入片引き戸	W1320xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	6.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-11 額入片引き戸	W1075xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	10.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-12 額入片引き戸	W1075xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	1.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-13 額入片引き戸	W1375xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	1.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					
	WHD-14 額入引分け戸	W2250xH2000 壁収納タイプ° ステンレスフラッターレール埋込	か所	1.0			
		扉下部H400:ホ° プ° ラLVL10段へ° タ芯					

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WW-1 引違い窓	W2000xH1000 ステンレスフラッターレール	か所	1.0			
	WW-7 目隠し扉付F I X窓	W700xH500	か所	2.0			
	F-1 片引き襖	W900xH2000 扉見込19.5 鳥の子紙	か所	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
17	金属製建具工事						
a	アルミ製建具		式	1.0			
b	鋼製建具		式	1.0			
c	軽量鋼製建具		式	1.0			
d	ステンレス製建具		式	1.0			
e	シャッター		式	1.0			
f	トップライト		式	1.0			
g	トイレブース		式	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
		特記なき限り、枠見込70 表面処理:BB-2種					
		耐風圧性:S-4 気密性:A-3 水密性:W-4 断熱性:H-1					
		附属金物・取付運搬費共とする。 ガラス:開口率30% ステンレス防鳥網・					
		ステンレス水返し付 ダクト接続フランジ(溶融亜鉛					
		メッキ鋼板t2.3)・ 裏面ガラス吹付t3共とする。					
	外AW-1 FIX窓	W500xH500 アルミ水切 アルミ額縁235x25共	か所	8.0			
	外AW-2 片開き窓	W500xH500 ブリーツ網戸 開口制限ストッパー	か所	2.0			
		アルミ水切					
	外AW-3 片開き窓	W500xH960 ブリーツ網戸 開口制限ストッパー	か所	2.0			
		アルミ水切 アルミ額縁235x25共					
	外AW-3g ガラス付片開き窓	W500xH1655 ブリーツ網戸 開口制限ストッパー	か所	4.0			
		アルミ水切 アルミ額縁235x25共					
	外AW-4 ガラス付引違い窓	W1100xH1655 戸先・召合部指挟防止ストッパー	か所	7.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外AW-4 ガラリ付引違い窓	W1100xH1655 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	2.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切 アルミ額縁235x25共					
	外AW-5 ガラリ付引違い窓	W1700xH1655 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	2.0			
		鍵付換気用ストップ 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切 アルミ額縁235x25共					
	外AW-6 ガラリ付引違い窓	W1700xH2155 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	3.0			
		可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂 アルミ水切					
	外AW-7 引違い窓	W1700xH1660 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	10.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-8 引違い窓	W1700xH2000 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	60.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-9 欄間突出窓・袖FIX付片引窓	W1700xH2460 パニックオープン 電気錠	か所	6.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		ホペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-10 欄間突出窓・袖FIX付片引窓	W1700xH2660 パニクオープン 電気錠	か所	1.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					
		ホペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-11 欄間 F I X 窓引違い窓	W1700xH2660 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	1.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-12 腰 F I X 窓 2 連引違い窓	W3500xH2660 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	2.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-13 親子開框戸・腰FIX付引違い窓	W4700xH2660 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	1.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-14 3 連引違い窓	W5300xH1660 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-15 3連引違い窓	W4700xH1660 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	1.0			
		隠蔽式開口制限 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-16 突出し窓付3連引違い窓	W5300xH2660 ステンスフラット下枠	か所	1.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					
		オペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					
	外AW-17 突出し窓・袖FIX付引違い窓	W2900xH2460 戸先・召合部指挟防止ストップ	か所	3.0			
		隠蔽式開口制限 オペレーター装置:手動・隠蔽式					
		可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂 アルミ水切					
	外AW-17b 突出し窓・袖FIX付引違い窓	W2900xH2460 防火設備	か所	1.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					
		オペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
		アルミ水切					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外AW-18 欄間FIX・突出付3連引違い窓	W5300xH2660 ステンスフラット下枠	か所	1.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					
		ホペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
	外AW-19 突出し窓・FIX・2連引違い窓	W5300xH2660 ステンスフラット下枠	か所	1.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					
		ホペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
	外AW-20 突出し窓・FIX・2連引違い窓	W5330xH2660 ステンスフラット下枠	か所	1.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					
		ホペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
	外AW-21 親子開戸・突出窓・2連引違い窓	W4700xH2660 ステンスフラット下枠	か所	1.0			
		戸先・召合部指挟防止ストップ 隠蔽式開口制限					
		ホペレーター装置:手動・隠蔽式 可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂					
	外AW-22 突出し窓・F I X・片開き窓	W2920xH2060 ホペレーター装置:手動・隠蔽式	か所	1.0			
		可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂 アルミ水切					
	外AW-23 突出し窓付3連F I X窓	W2635xH2060 ホペレーター装置:手動・隠蔽式	か所	1.0			
		可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂 アルミ水切					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外AD-1 両袖FIX窓付引分け自動ドア	W3508xH2525 枠見込135 電気錠	か所	1.0			
		エンジン装置:パニックオフン・センサー開閉 ・非接触タッチパネル切替機能共					
		リモコンスイッチ付 アルミ額縁175x25共					
	外AD-2 袖FIX窓付片引き自動ドア	W2165xH2525 枠見込135 電気錠	か所	1.0			
		エンジン装置:パニックオフン・センサー開閉 ・非接触タッチパネル切替機能共					
		アルミ額縁175x25共					
	外AD-3 突出し窓付親子開き框戸	W1400xH2660 オペレーター装置:手動・隠蔽式	か所	1.0			
		可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂 アルミ水切 アルミ額縁235x25共					
	外AD-4 突出し窓付親子開き框戸	W1100xH2660 オペレーター装置:手動・隠蔽式	か所	2.0			
		可動網戸:ガラス繊維入合成樹脂 アルミ水切 アルミ額縁235x25共					
	外AD-5 ガラリ付片開き框戸	W800xH3155 アルミ水切 アルミ額縁235x25共	か所	2.0			
	AD-1 額・ガラリ入片引き戸	W1026xH2000 キックガード:ステンレスPL H300 両面	か所	2.0			
		ステンスフラッターレール埋込 指挟防止ストッパー					
		アルミ額縁296x25共					
	AD-2 額・ガラリ入片引き戸	W1326xH2000 キックガード:ステンレスPL H300 両面	か所	1.0			
		ステンスフラッターレール埋込 指挟防止ストッパー					

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	AD-3 額入片引き戸	W1026xH2000 キックガード：ステンスPL H300 両面	か所	1.0			
		アルミ額縁176x25共 ステンス三方枠別計上					
	AD-4 2連額入片引き戸	W1106xH2000 キックガード：ステンスPL H300 両面	か所	1.0			
		アルミ額縁176x25共 ステンス三方枠別計上					
	AD-5 額入片開き戸	W900xH2000 キックガード：ステンスPL H300 両面	か所	1.0			
		アルミ額縁120x25共					
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
b	鋼製建具						
		特記なき限り、枠見込100 扉見込40					
		附属金物・取付運搬費共とする。					
	外SD-1 欄間FIX付額入両開き戸	W1700xH2660 枠下部H300:ステンレスt.2.0	か所	1.0			
		扉内ロックウール充填 上部水切 スチール額縁235x25共					
	外SD-2 欄間FIX付額入親子開き戸	W1100xH2660 枠下部H300:ステンレスt.2.0	か所	2.0			
		扉内ロックウール充填 上部水切 スチール額縁235x25共					
	外SD-3 片開き点検扉	W500xH600 枠下部H300:ステンレスt.2.0	か所	1.0			
		上部水切					
	外SD-4 片開き点検扉	W450xH600 枠下部H300:ステンレスt.2.0	か所	2.0			
		扉内ロックウール充填 上部水切					
	SD-1 片開き戸	W800xH2000 枠見込170 ステンレス沓摺	か所	1.0			
	SD-2 片開き点検扉	W450xH600 枠見込170 ステンレス沓摺	か所	1.0			
	SD-3 片開き点検扉	W700xH1940 枠見込170 扉・枠:焼付塗装	か所	2.0			
		ステンレス沓摺					
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
c	軽量鋼製建具						
		特記なき限り、枠見込170 扉見込36 杢摺:ステンレス目地棒t4					
		附属金物・取付運搬費共とする。					
	LD-1 額入両開き戸	W1600xH2000 SAT仕様	か所	2.0			
	LD-2 片引きハンガー戸	W1120xH2000 耐衝撃仕様	か所	1.0			
	LD-3 片引きハンガー戸	W1020xH2000 耐衝撃仕様	か所	1.0			
	LD-4 2連片引きハンガー戸	W1455xH2000 枠見込145 耐衝撃仕様	か所	2.0			
		パニックオープン 電気錠:取付用枠共					
	LD-5 片引きハンガー戸	W1455xH2000 枠見込145 耐衝撃仕様	か所	2.0			
		パニックオープン 電気錠:取付用枠共					
	LD-6 2連片引きハンガー戸	W1455xH2000 耐衝撃仕様	か所	2.0			
		パニックオープン 電気錠:取付用枠共					
	LD-7 額入片引きハンガー戸	W1455xH2000 耐衝撃仕様	か所	1.0			
		パニックオープン 電気錠:取付用枠共					
	LD-8 額入引分けハンガー戸	W2040xH2000 耐衝撃仕様 パニックオープン	か所	1.0			
		電気錠 ステンレスフラッターレール埋込					

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	LD-9 額入引分けハンガー戸	W2240xH2000 耐衝撃仕様	か所	1.0			
		ステンスフラッターレール埋込					
	LD-10 額入片引きハンガー戸	W1455xH2000 耐衝撃仕様	か所	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
d	ステンレス製建具						
		特記なき限り、ステンスt1.5 HL 附属金物・取付運搬費共とする。					
	SSK-1 一方枠	H2500 145x25	か所	4.0			
	SSK-2 三方枠	W720xH2000 145x25	か所	1.0			
	SSK-3 三方枠	W3050xH2000 145x25	か所	1.0			
	SSK-4 三方枠	W900xH2000 145x25	か所	1.0			
	SSK-5 三方枠	W1000xH1000 170x25	か所	1.0			
	SSK-6 三方枠	W1800xH1000 170x25	か所	1.0			
	SSK-7 三方枠	W900xH2025 230x25	か所	3.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
e	シャッター						
		特記なき限り、 シート:シリカクロス 避難口付					
		煙感連動式特定防火設備 レール・座板・マグサ・ケース:スチールt1.6					
		自動開閉装置 手動降下装置 障害物感知装置 安全装置					
		附属金物・取付運搬費共とする。					
	SC-1 防火防煙スクリーン	W2330xH2700	か所	1.0			
	SC-2 防火防煙スクリーン	W2435xH2500	か所	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
f	トップライト						
		特記なき限り、 垂直開閉式 30分耐火仕様					
		固定枠・柱・押縁:アルミ BB-2種 額縁:高耐食亜鉛メッキ鋼板t1.6					
		ドーム型ポリカーボネート(乳白色) 手動開放装置 アルミ二段水切					
		固定枠結露受け部:樹脂カバー付 三菱ケミカル:FP-130程度					
		附属金物・取付運搬費共とする。					
	外AW-24 可動式トップライト	W1300xD1300	か所	1.0			
	外AW-25 可動式トップライト	W900xD900	か所	5.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
g	トイレブース						
		特記なき限り、 高圧メラミン樹脂化粧合板 芯材:PP					
		耐水合板タイプ1下地 ステンレス巾木・ステンレス天井レール・					
		フラットフェイスアルミエッジ 附属金物・取付運搬費共とする。					
	TB-1 トイレブース	W1025+970xH2500 片開き戸1か所	か所	1.0			
	TB-2 トイレブース	W2330+2075xH2500 片開き戸2か所	か所	1.0			
	TB-3 トイレブース	W3430+1810xH2500 片開き戸2か所	か所	1.0			
	TB-4 トイレブース	W1400+320xH2500 片開き戸1か所	か所	1.0			
	TB-5 トイレブース	W2885+270+1890xH2500 片開き戸2か所	か所	1.0			
	TB-6 隔て板	W750xH2500	か所	1.0			
	TB-7 トイレブース	W1620xH2500 片開き戸1か所	か所	1.0			
	TB-8 トイレブース	W2160+1880xH2500 片開き戸2か所	か所	1.0			
	TB-9 トイレブース	W1870xH2500 片開き戸1か所	か所	1.0			
	TB-10 隔て板	W900xH2500	か所	1.0			
	TB-11 トイレブース	W900+900xH2500 片開き戸1か所	か所	1.0			
	TB-12 トイレブース	W3024+(1900x2)xH2500 片開き戸3か所	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	TB-13 隔て板	W670xH2500	か所	1.0			
	TB-14 隔て板	W800xH2500	か所	1.0			
	TB-15 トイレブース	W3615+1055xH2500 片開き戸1か所 両開き戸1か所	か所	1.0			
	TB-16 トイレブース	W1935xH2500 片開き戸1か所	か所	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
18	ガラス工事						
	フロート板ガラス	t4 2.18㎡以下	m2	1.4			
	型板ガラス	t4 2.18㎡以下	m2	1.9			
	強化ガラス	t4 2.00㎡以下	m2	14.2			
	強化ガラス	t5 2.00㎡以下	m2	11.8			
	複層ガラス	F4+A6+T5 2.00㎡以下	m2	22.0			
	複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 2.00㎡以下	m2	5.7			
	複層ガラス	FL5+A6+T5 2.00㎡以下	m2	364.0			
	複層ガラス	FL5+A6+T8 2.00㎡以下	m2	61.2			
	複層ガラス	FL5+A6+T8 4.00㎡以下	m2	14.4			
	複層ガラス	Low-E5+A6+PW6.8 2.00㎡以下	m2	2.3			
	型板ガラス	t4 W100xH100	枚	83.0			
	型板ガラス	t4 W100xH800	枚	18.0			
	型板ガラス	t4 W200xH800	枚	3.0			
	強化ガラス	t5 W100xH800	枚	8.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ポリカーボネート板	t5 W100xH800	枚	2.0			
	ポリカーボネート板	t5 W700xH500	枚	2.0			
	飛散防止フィルム	住友3M SH4CLAR程度	m2	132.0			
	目隠しフィルム	住友3M ローターノ程度	m2	10.2			
	ガラス押えシーリング	シリコン系 4x4	片面 m	28.0			
	ガラス押えシーリング	シリコン系 5x5	片面 m	29.6			
	ガラス押えシーリング	複層ガラス用 シリコン系 10x10	片面 m	1,984.0			
	ガラスクリーニング		m2	503.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
19	塗装工事						
	(外部)						
	巾木 フッ素樹脂カラークリアー	コンクリート面	m2	323.0			
		浸透性吸水防止材下地共					
	外壁 複層仕上塗材E	ゆず肌 コンクリート面	m2	74.1			
	外壁 複層仕上塗材E	ゆず肌 ALC板面 下地処理共	m2	1,426.0			
	軒天 外装薄塗材E	さざ並状 コンクリート面	m2	1.3			
		アパ工業 JP-100 ブロックタム程度					
	外壁 耐候性塗料	DP コンクリート面 素地ごしらえ共	m2	245.0			
	鉄骨柱 耐候性塗料	DP 鉄骨メッキ面 素地ごしらえ共	m2	5.4			
	建具 耐候性塗料	DP 鋼建面 素地ごしらえ共	m2	26.4			
	軒天 アクリル樹脂系非水分散形塗料	NAD ケイカル板面 素地ごしらえ共	m2	46.9			
	下り壁 アクリル樹脂系非水分散形塗料	NAD ケイカル板面 素地ごしらえ共	m2	8.3			
	木ルーバー ウレタン樹脂ワニス	UC 細巾物 木面 素地ごしらえ共	m	73.6			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	スクリーンボックス 合成樹脂調合ペイント	SOP 鉄鋼面 錆止め塗装共	m2	2.0			
	建具 合成樹脂調合ペイント	SOP 鋼建面 錆止め塗装共	m2	5.4			
	シャッターレール 合成樹脂調合ペイント	SOP 細幅物 鉄部 錆止め塗装共	m	10.4			
	下り天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP 石膏ボード面 素地ごしらえ共	m2	9.4			
	トップラ付下り天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP 石膏ボード面 素地ごしらえ共	m2	34.1			
	壁 汚染防止特殊シリコン樹脂系水性ペイント	EP-Si 石膏ボード面 素地ごしらえ共	m2	370.0			
	天井 アクリル樹脂非水分形塗料	NAD ケイカル板面 素地ごしらえ共	m2	220.0			
	膳板・額縁 クリヤラッカー	CL 木部 素地ごしらえ共	m2	179.0			
	蹴込板 ウレタン樹脂ワニス	UC 木部 素地ごしらえ共	m2	1.0			
	腰壁杉板貼 ウレタン樹脂ワニス	UC 木部 素地ごしらえ共	m2	25.7			
	カーテンボックス他 ウレタン樹脂ワニス	UC 木部 素地ごしらえ共	m2	130.0			
	上框 ウレタン樹脂ワニス	UC 細幅物 木部 素地ごしらえ共	m	5.5			
	木製巾木 ウレタン樹脂ワニス	UC 細幅物 木部 素地ごしらえ共	m	658.0			
	コーナーガード ウレタン樹脂ワニス	UC 細幅物 木部 素地ごしらえ共	m	102.0			
	木製付鴨居 ウレタン樹脂ワニス	UC 細幅物 木部 素地ごしらえ共	m	329.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	洗面所1~4笠木 ウレタン樹脂ワニス	UC 細幅物 木部 素地ごしらえ共	m	4.0			
	建具枠 ウレタン樹脂ワニス	UC 細幅物 木部 素地ごしらえ共	m	4.9			
	木製ルバー オイルステインクリヤラッカー	OSCL 木部 素地ごしらえ共	m2	7.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
20	内装工事						
	(外部)						
	サ-ビ`スヤ-ト`床 防塵塗床	無機系t1.5 ABC商会 ス-パ-`カ-`ト`程度	m2	37.2			
	軒天 けい酸カルシウム板	t8 目透かし貼 (塗装下)(LGS面)	m2	46.9			
	下り壁 けい酸カルシウム板	t8 目透かし貼 (塗装下)(LGS面)	m2	8.3			
	軒天 廻縁	塩ビ`製	m	51.4			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	厨房床 厚塗型エポキシ系合成樹脂塗床	t2.0 流しのべべー工法	m2	69.0			
		ABC商会 ケミコート程度					
	厨房立上り 厚塗型エポキシ系合成樹脂塗床	H300 t2.0 下部R処理	m	43.5			
		流しのべべー工法 ABC商会 ケミコート程度					
	P2 排水ピット(厨房) 厚塗型エポキシ系合成樹脂塗床	W200xH100 t1.2	m	4.5			
		ライニング工法 ABC商会 ケミコート程度					
	P3 排水ピット(浴室) 厚塗型エポキシ系合成樹脂塗床	W100xH100 t1.2	m	19.9			
		ライニング工法 ABC商会 ケミコート程度					
	二重床下 水性型アクリル樹脂系防塵塗装	ABC商会 OAクリアコート程度	m2	54.0			
	US・消火ポンプ室・PS、EPS床 水性型アクリル樹脂系防塵塗装	ABC商会 OAクリアコート程度	m2	26.2			
	立上り 水性型アクリル樹脂系防塵塗装	H200 ABC商会 OAクリアコート程度	m	79.2			
	床 発泡複層ビニル床シート	t2.0 ノックス 溶接工法 エポキシ樹脂系接着	m2	2,303.0			
		サゲツ ナーシングフロアV程度					
	床材巻上げ 発泡複層ビニル床シート	H100 t2.0 サゲツ ナーシングフロアV程度	m	20.2			
	WC他床 防臭性ビニル床シート	t2.0(抗菌) 溶接工法 エポキシ樹脂系接着	m2	154.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		サゲツ 消臭レストリウム程度					
	MWC汚垂シート 防臭性ビニル床シート貼分け	t2.0(抗菌) 溶接工法 エポキシ樹脂系接着	m2	5.1			
		サゲツ 消臭レストリウム程度					
	床材巻上げ 防臭性ビニル床シート	H100 t2.0 サゲツ 消臭レストリウム程度	m	31.2			
	床材巻上げ 防臭性ビニル床シート	H300 t2.0 サゲツ 消臭レストリウム程度	m	160.0			
	床 発泡複層ビニル床シート	t2.8(木目) 溶接工法 エポキシ樹脂系接着	m2	22.0			
		サゲツ SK70程度					
	脱衣室・浴室床 防滑性ビニル床シート	t2.8(浴室用) 溶接工法 エポキシ樹脂系接着	m2	29.9			
		サゲツ オフロ程度					
	床 防滑性ビニル床シート	t2.5 溶接工法 エポキシ樹脂系接着	m2	14.6			
		サゲツ ルミエール程度					
	床材巻上げ 防滑性ビニル床シート	H100 t2.5 サゲツ ルミエール程度	m	7.9			
	床 床置きビニル床タイル	t4.0(帯電防止) 500x500 エポキシ樹脂系接着	m2	67.2			
		サゲツ OTタイル程度					
	床 タイルカーペット	t6.5 500x500 ループパイル	m2	18.2			
		サゲツ NT700程度					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	備品庫床 ポリスチレンフォーム床下地材	H52	m2	0.7			
	樹脂製置床下地 きわ根太	H85 桧50x70	m	4.2			
		コンクリート釘、接着剤併用					
	床 OAフロア	H100 500x500 3000N	m2	54.0			
	床 OAフロアボーダー		m	35.8			
	洗濯室・研修生宿泊室 ビニル畳	t55 1帖 D種 KT-III	枚	10.0			
	床材巻上げ 見切縁	樹脂製	m	59.3			
	床材巻上げ 見切縁	アルミ製(既製品)	m	160.0			
	床材巻上げ R面面木	樹脂製	m	219.0			
	ビニル巾木	H60	m	1,122.0			
	壁 石膏ボード	t15不燃+t15不燃 突付け	m2	3,278.0			
	天井懐 石膏ボード	t15不燃+t15不燃 突付け	m2	522.0			
	壁 石膏ボード継目処理	A種 継目処理工法	m2	370.0			
	壁 石膏ボード継目処理	B種 V目地工法	m2	3,098.0			
	壁 押入用化粧石膏ボード	t9.5(木目) 吉野石膏 ハイクリンカット押入ボード程度	m2	498.0			
	壁 無機質クロス	不燃 表面強化タイプ	m2	3,098.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	腰壁保護システム 腰壁シート	サゲツ:腰壁シート程度	m2	1,025.0			
	腰壁保護システム モール見切	塩ビ製6.5x25	m	354.0			
	配管バック 化粧けい酸カルシウム板	t6.0 エアント [®] エマテリアル:ステント [®] #400程度	m2	115.0			
	壁 化粧けい酸カルシウム板	t6.0 エアント [®] エマテリアル:ステント [®] #400程度	m2	568.0			
	壁 化粧けい酸カルシウム板出隅	塩ビ製(既製品)	m	35.8			
	医務室流し台廻り壁 メラミン不燃化粧合板	t3.0	m2	1.9			
	WC壁 浴室用メラミン不燃化粧合板	t3.0	m2	130.0			
	シャワーコーナー・浴室壁 浴室用メラミン不燃化粧合板	t3.0	m2	62.1			
	壁 浴室用メラミン不燃化粧合板出隅	専用コーナー部材 31x31	m	11.1			
	WC腰壁 見切縁	アルミ製	m	106.0			
	消火ポンプ室壁 グラスウールボード	t50 32kg/m3 ガラスクロス巻込み 塩化ビニル化粧ワッシャー @300	m2	38.2			
	消火ポンプ室壁 グラスウール受け金物	W50 塩ビ製(既製品)	m	20.3			
	天井 石膏ボード	t12.5不燃 突付け	m2	926.0			
	下り天井 石膏ボード	t12.5不燃 突付け	m2	23.4			
	トップライト下り天井 石膏ボード	t12.5不燃 突付け	m2	34.1			
	天井 不燃積層石膏ボード	t9.5 トラバーチン模様 吉野石膏 シフトソライト程度	m2	168.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	天井 押入用化粧石膏ボード	t9.5(木目) 吉野石膏 ハイクリンカット押入ボード程度	m2	61.7			
	天井 吸音用化粧石膏ボード	t9.5 不燃 吉野石膏 スクエアトンド程度	m2	1,197.0			
	天井 けい酸カルシウム板	t6.0 目透し	m2	220.0			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t9 下地PBt12.5 吉野石膏 ソーラトシ程度	m2	121.0			
	天井 化粧けい酸カルシウム板	t6.0 エアント エマテリアル:ステント #400程度	m2	67.1			
	天井 無機質クロス	不燃 表面強化タイプ	m2	859.0			
	下り天井 無機質クロス	不燃 表面強化タイプ	m2	14.1			
	天井 石膏ボード継目処理	B種 V目地工法	m2	859.0			
	下り天井 石膏ボード継目処理	B種 V目地工法	m2	14.1			
	消火ポンプ室天井 グラスウール吸音材	t50 32kg/m3 ガラスクロス巻込み 塩化ビニル化粧ワッシャー @300	m2	8.1			
	浴室天井 アルミバスリブ張り	t1.0 裏面断熱材貼	m2	26.5			
	廻縁	アルミ製(バスリブ用)	m	30.6			
	天井 廻縁	塩ビ製 底目地タイプ	m	2,833.0			
	天井 廻縁	アルミ製	m	99.4			
	下り天井 見切縁	塩ビ製	m	161.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	建具 化粧シート	木目調 鋼建面	m2	89.3			
	建具枠 化粧シート	木目調 鉄部 延巾300程度	m	77.3			
	間仕切 グラスウール充填	t50 24kg/m3	m2	782.0			
	天井裏 グラスウール敷込	t50 24kg/m3	m2	46.2			
	ビッド天井 押出法 ^ホ リスチレンフォーム保温板打込み	t50	m2	1,394.0			
	ビッド立下り 押出法 ^ホ リスチレンフォーム保温板打込み	t50	m2	601.0			
	外周壁 断熱材	t35 難燃・ノンフロン 現場発泡ウレタンフォーム吹付	m2	1,681.0			
	スラブ下 断熱材	t50 難燃・ノンフロン 現場発泡ウレタンフォーム吹付	m2	2,978.0			
	ハト小屋壁 断熱材	t50 難燃・ノンフロン 現場発泡ウレタンフォーム吹付	m2	63.6			
	ハト小屋見上 断熱材	t50 難燃・ノンフロン 現場発泡ウレタンフォーム吹付	m2	5.5			
	梁型 断熱材	t50 難燃・ノンフロン 現場発泡ウレタンフォーム吹付	m2	1,208.0			
	L1 耐火間仕切	強化PBt15+t15(両面) LGS W65 @450	m2	972.0			
		1時間耐火 FP060NP-0174					
	L1H 天井内耐火間仕切	強化PBt15+t15(両面) LGS W65 @450	m2	6.0			
		1時間耐火 FP060NP-0174					
	L1G 耐火遮音間仕切	強化PBt15+t15(両面) LGS W65 @450	m2	969.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		ガラスウールt50 24kg/m3 1時間耐火 FP060NP-0175					
	L1G 耐火遮音間仕切	強化PBt15+t15(両面) LGS W90 @450	m2	92.7			
		ガラスウールt50 24kg/m3 1時間耐火 FP060NP-0175					
	L6 耐火間仕切	強化PBt21+t21(片面) LGS W65 @450	m2	76.2			
		1時間耐火 FP060NP-0007					
	耐火間仕切 周囲充填材	ウレタン15x10 ロックウール15x10共	m	4,597.0			
	耐火間仕切・外壁取合い	耐火フェルトロックウール	m	464.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
21	ユニット及びその他工事						
	(外部)						
	ハト小屋	ハトコト VH-I 程度	か所	9.0			
	ハト小屋	ハトコト VH-II 程度	か所	5.0			
	室外機置場 ゴム平マット	1100x3300程度 t15	か所	6.0			
	室外機置場 ゴム平マット	1100x3500程度 t15	か所	1.0			
	室外機置場 ゴム平マット	1100x4000程度 t15	か所	2.0			
	タラップ ゴム平マット	700x300程度 t15	か所	1.0			
	踏み台 ゴム平マット	1300x500程度 t15	か所	1.0			
	踏み台	L1200 U字溝逆置き	か所	1.0			
	布団干し	L2700xH1200 ステンレス製	か所	15.0			
		支柱・横材: φ40x2.0 基礎共					
	屋根2 屋外用消火器ボックス	エオン UFB-3S-3028程度	か所	3.0			
	消火器		か所	3.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	[サイン]						
	A 館名サイン	「社会福祉法人可茂会 可茂学園」H200	か所	1.0			
		本体:ABS樹脂切文字加工t15 かまぼこ型加工 クロムメッキ仕上					
		穿孔部コーキング					
	D インターホンサイン	150x220 本体:ステンレスt3 HL	か所	2.0			
		文字:シルク印刷 点字:UV樹脂印刷					
	I 通所玄関入口サイン	「通所玄関」 表示:シート切文字貼	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	HB1 配管バック面台	W150 メラミン化粧板 ^ホ ストフォーム ^ト 20	m	80.1			
		(先端R加工) (各所WC他)					
	HB1 配管バック面台	W190 メラミン化粧板 ^ホ ストフォーム ^ト 20	m	3.5			
		(先端R加工) (1F MWC3)					
	HB1 配管バック面台	W250 メラミン化粧板 ^ホ ストフォーム ^ト 20	m	2.3			
		(先端R加工) (各所WC他)					
	HB1 配管バック面台	W255 メラミン化粧板 ^ホ ストフォーム ^ト 20	m	3.3			
		(先端R加工) (各所WC他)					
	風除室1・通所風除室 自動ドアガード	W900xH900 ステンレス製HL FB-12x50 糸面取り加工	か所	3.0			
		ポリカーボネイト板 ^ト 8(無色透明)					
	消火器ボックス	W278xH728 埋込型 本体:既製品 焼付塗装	か所	15.0			
		ユニオン UFB-1F-2220-PWH程度					
	消火器ボックス	壁掛 ユニオン UFB-6F-3004-PWH	か所	1.0			
	消火器		か所	16.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ユニットシャワー	US0812 床:FRPカラー床(単色)	か所	1.0			
		壁:HQパネル 天井パネル:化粧鋼板複合パネル					
		ドアパネル:折戸 W800xH1916 面材:型板スチレン板 ドア脱着機構付					
	US 三方枠	W758xH1916 樹脂製25x90	か所	1.0			
	浴室(W) 浴槽	2500x1700xH500 FRP製 面台・ステンレス手摺共	か所	1.0			
	浴室(M) 浴槽	3550x1700xH500 FRP製 面台・ステンレス手摺共	か所	1.0			
	WB ホワイトボード	W1200xH900 アルミ枠 既製品	か所	2.0			
	WB ホワイトボード	W1800xH900 アルミ枠 既製品	か所	2.0			
	WB ホワイトボード	W1800xH1650 ホローナホリ付	か所	7.0			
		下地:合板t5.5・マグネットシート 木枠:米梅積層材25x22.5					
	厨房WC フック	スカーツネ:PXB-GN05-111程度	か所	2.0			
	配管ビッド 人通口	600角 L500	か所	15.0			
	配管ビッド 人通口	φ600 L400	か所	3.0			
	配管ビッド 人通口	φ600 L500	か所	17.0			
	配管ビッド 通気管	VP φ100 L400	か所	13.0			
	配管ビッド 通気管	VP φ100 L500	か所	70.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	配管ビッド 連通管	VP φ200 L350	か所	1.0			
	配管ビッド 連通管	VP φ200 L400	か所	5.0			
	配管ビッド 連通管	VP φ200 L500	か所	24.0			
	通所多目的室 天井付スクリーン	120インチ程度 既存施設より移設	か所	1.0			
	キュービクル・発電機 点検用脚立	アルミ製四脚式脚立 ビコーホレーション SCL-120A程度	か所	1.0			
	鍵箱	30組用	か所	3.0			
	鍵箱	180組用	か所	1.0			
	[家具]						
	K-1 カウンター	L2650xD500xH1000 天板:珪集成材t30 UC	台	1.0			
		外装・見付:珪化粧板 棚板:珪集成材t30 UC					
		(風除室)					
	K-2 カウンター	L1872xD600xH1000 天板:ステンレス製t1.0 見付30	台	1.0			
		カウンターブラケット共 (食堂)					
	K-3 カウンター	L1173.5xD660 天板:ステンレス製t1.0 見付30	台	1.0			
		カウンターブラケット共 (食堂)					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	K-4 来客用下足入れ(48名分)	L2335xD400xH1995 内外装:珞練付合板 UC	組	1.0			
		棚板:珞練付合板 UC 木口:珞突板貼りUC					
		見付:珞珞化粧板 開戸:珞練付合板 UC					
		木口:珞突板貼りUC スライ`丁番					
		台輪:珞練付合板t20 UC 手摺:珞集成材 φ35 UC					
		(風除室)					
	K-5 下足入れ(45名分)	L2800xD350xH1700 内外装:珞練付合板 UC	組	2.0			
		見付:珞突板貼りUC 棚板・底板:珞珞化粧板t20					
		木口:珞突板貼りUC 背板:珞練付合板 UC					
		台輪:珞練付合板t20 UC ネームプレート:56x20					
		(下足コーナー)					
	K-6 来賓用下足入れ	L3600xD400xH1710 内外装:珞練付合板 UC	組	1.0			
		棚板:珞練付合板 UC 木口:珞突板貼りUC					
		見付:珞珞化粧板 開戸:珞練付合板 UC					
		木口:珞突板貼りUC スライ`丁番					
		台輪:珞練付合板t20 UC 手摺:珞集成材 φ35 UC					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		幕板:ホ°ポリエステル樹脂合板 (キッチン)					
	K-9 洗濯棚	L2720xD440xH1810 本体:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面)	組	1.0			
		棚板:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面) 木口:セーフティエッジ° t2 (ABS樹脂)					
		見付:セーフティエッジ° t2 (ABS樹脂) 背板:ホ°ポリエステル樹脂合板					
		台輪:ホ°ポリエステル樹脂合板t20 幕板:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面)					
		木口:樹脂エッジ° (ABS樹脂) (洗濯室)					
	K-10 上履き入れ	L900xD350xH1000 作業天板:メラミン化粧板t20 ホ°スフォーム加	台	2.0			
		本体:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面) 棚板:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面)					
		木口:セーフティエッジ° t2 (ABS樹脂) 見付:セーフティエッジ° t2 (ABS樹脂)					
		背板:ホ°ポリエステル樹脂合板 台輪:ホ°ポリエステル樹脂合板t20					
		(脱衣室M・W)					
	K-11 脱衣棚	L2880xD560xH2090 本体:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面)	台	1.0			
		棚板:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面) 木口:セーフティエッジ° t2 (ABS樹脂)					
		見付:タモ突板貼りUC 引出:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面)					
		背板:ホ°ポリエステル樹脂合板 台輪:ホ°ポリエステル樹脂合板t20					
		手摺:タモ集成材 φ35 UC 棚板:メラミン化粧ハ°-テイクルホ°-ト° t20(両面)					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		木口:セフティエッジ [®] t2 (ABS樹脂) 開戸:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面)					
		その他 ステンレス巻パ [®] イ [®] φ 25 (Sカン5個付) 1個					
		ステンレス製玉付フック TF-30 2個 ステンレス雑巾摺 L300 2個					
		ステンレス皿受皿 412x310x27 1個 (脱衣室W)					
	K-12 脱衣棚	L2400xD560xH2090 本体:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面)	台	1.0			
		棚板:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面) 木口:セフティエッジ [®] t2 (ABS樹脂)					
		見付:タ [®] 突板貼りUC 引出:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面)					
		背板:ホ [®] リエステル樹脂合板 台輪:ホ [®] リエステル樹脂合板 t20					
		手摺:タ [®] 集成材 φ 35 UC 棚板:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面)					
		木口:セフティエッジ [®] t2 (ABS樹脂) 開戸:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面)					
		その他 ステンレス巻パ [®] イ [®] φ 25 (Sカン5個付) 1個					
		ステンレス製玉付フック TF-30 2個 ステンレス雑巾摺 L300 2個					
		ステンレス皿受皿 412x310x27 1個 (脱衣室M)					
	K-13 洗面棚	L600xD180xH800 本体:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面)	台	4.0			
		背板:ホ [®] リエステル樹脂合板 棚板:メラミン化粧パ [®] -ティクルホ [®] -ト [®] t20 (両面)					
		木口:セフティエッジ [®] t2 (ABS樹脂) 見付:メラミン化粧板					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		開戸:メラミン化粧ハ ーティクルホ ート t20(両面) 木口:セーフティエッジ t2 (ABS樹脂)					
		通気孔付取手 (ABS樹脂) スライト 丁番					
		シリンダ ー錠、プ ッシュホ ルト (洗面所)					
	K-14 隔て板	W800xH1000 本体:ポ リエステル樹脂合板t30	か所	2.0			
		木口:ソフトコーナ ー (脱衣室W・M)					
	K-15 食品棚	L1800xD340xH1915 側板:ポ リエステル樹脂板(上下現場連結)	か所	1.0			
		木口:樹脂エッジ (ABS樹脂) 仕切板:ポ リエステル樹脂板(上下現場連結)					
		木口:樹脂エッジ (ABS樹脂) 棚板:ポ リエステル樹脂板t24(ハ ︎タ芯)					
		木口:セーフティエッジ t2 (ABS樹脂) 全可動面付棚柱・ダ ーホ ー					
		棚板ス ーレ防止棚受け (食堂備品庫2)					
	(ステンレス流し)	特記なき限り 流し:ステンレス製t1.0					
		(正面R加工・全周スロープ 加工) 大型排水トラ ップ (コ ミカコ 付)					
		シンク裏:結露防止処理 本体:メラミン化粧ハ ーティクルホ ート t20(両面)					
		背板:ポ リエステル樹脂合板 見付:樹脂エッジ (ABS樹脂)					
		開戸:メラミン化粧ハ ーティクルホ ート t20(両面) インナ ー取手(アルミ・アルマイト処理)					
		木口:セーフティエッジ t2 (ABS樹脂) スライト 丁番					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		シリンダー錠、フッシュホルト 台輪:ポリエステル樹脂板t20					
	STL-1 ステンレス流し	L2700xD600xH890 (かもストリート(廊下1))	台	2.0			
	STL-2 ステンレス流し	L1800xD600xH890 (通所食堂・通所訓練・作業室)	台	3.0			
	STL-3 ステンレス流し(深型)	L1500xD600xH890 (男子・女子洗濯室)	台	2.0			
	STL-4 ステンレス流し	L3070xD600xH890 (洗面所1~4)	台	4.0			
	STL-5 ステンレス流し	L900xD600xH890 (医務室)	台	1.0			
	STL-6 ステンレス流し(深型)	L800xD600xH890 (洗濯室)	台	1.0			
	STL-7 ステンレス流し	L900xD600xH890 (夜勤室1~3)	台	3.0			
	STL-8 ステンレス流し	L1500xD600xH890 (パントリー)	台	1.0			
	STL-9 ステンレス流し	L1200xD600xH890 (給湯室1・2、相談支援センター)	台	3.0			
	[サイン]						
	1 総合案内サイン	W1200xH900 ベース板:シ合板t5.5 クリア塗装	か所	2.0			
		捨て板:ラワン合板t4 MAP:白アクリルt3の上インクジェット貼					
		タイトル:シルク印刷					
	2 室名サイン	H100 マーク:アクリルt10 Rカット加工 塗装仕上	か所	6.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		文字:木材切文字加工D10クリア塗装仕上					
3	室名サイン(平付)	W200xH200 ベース板:沖合板t4 クリア塗装	か所	9.0			
		捨て板:ラワン合板t4 表示:シルク印刷					
4	室名サイン(平付/ピクト)	W200xH200 ベース板:沖合板t4 クリア塗装	か所	28.0			
		捨て板:ラワン合板t4 表示:シルク印刷					
5	室名サイン(平付/ピクト/在空)	W200xH200 ベース板:沖合板t4(一部抜き加工) クリア	か所	1.0			
		捨て板:アルミ複合板t3 在空表示:既製品					
		表示:シルク印刷					
6	シート切文字サイン	H30 表示:シート切文字貼	か所	67.0			
7-a	消防サイン	H30 表示:シート切文字貼	か所	14.0			
7-b	消防サイン	H50 表示:シート切文字貼	か所	5.0			
7-c	消防サイン	W350xH40 表示:インクジェット貼	か所	3.0			
8	シートピクトサイン	φ100 表示:シート貼	か所	6.0			
9	居室サイン	W250xH850 表示板:アルミ複合板t3	か所	63.0			
		スチ板:アルミ複合板t3 表示:インクジェット出力巻込貼					
		透明塩ビt1.0加工 背面シートベタ貼					

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	G 衝突防止サイン	φ30 @300 2段 表示:シート加工貼	m	10.2			
		(WHD-12~14・LD-7~10)					
	[カーテン・ブラインド]						
	(カーテン)	特記なき限り 普通品 SS仕様、両開き、1.5倍ひだ					
		タッセル有、防炎ラベル有 サンゲツ:シヤマカII PK9147程度					
	下足入 カーテン	W1900xH1860(外AW7)	か所	1.0			
	訓練・作業室1 カーテン	W5600xH2800(外AW18)	か所	1.0			
	訓練・作業室2 カーテン	W2800xH2800(外AW19)	か所	1.0			
	訓練・作業室3 カーテン	W2800xH2800(外AW19)	か所	1.0			
	訓練・作業室3 カーテン	W900xH2800(外AW20)	か所	1.0			
	訓練・作業室4 カーテン	W4700xH2800(外AW20)	か所	1.0			
	通所 訓練・作業室 カーテン	W5000xH2800(外AW21)	か所	1.0			
	食堂 カーテン	W5000xH1900(外AW15)	か所	1.0			
	食堂 カーテン	W3800xH1900(外AW16)	か所	1.0			
	食堂 カーテン	W1800xH2800(外AW16)	か所	1.0			
	通所食堂 カーテン	W3700xH1900(外AW12)	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	通所食堂 カーテン	W1800xH2800(外AW11)	か所	1.0			
	中央ホール カーテン	W6200xH1900(外AW13)	か所	1.0			
	中央ホール カーテン	W3700xH1900(外AW12)	か所	1.0			
	職員室 カーテン	W900xH1200(WW5)	か所	1.0			
	職員室 カーテン	W2600xH1200(WW3)	か所	1.0			
	医務室 カーテン	W1900xH1860(外AW7)	か所	1.0			
	静養室 カーテン	W1900xH1860(外AW7)	か所	1.0			
	研修生宿泊室 カーテン	W1900xH1860(外AW7)	か所	1.0			
	短期居室W1(特) カーテン	W1800xH2000(外AW6)	か所	1.0			
	短期居室M1(特) カーテン	W1800xH2000(外AW6)	か所	1.0			
	短期居室M2 カーテン	W1800xH1700(外AW6)	か所	1.0			
	夜勤室3 カーテン	W1700xH1200(WW4)	か所	1.0			
	夜勤室3 カーテン	W1200xH1800(外AW4)	か所	2.0			
	女性専用当直室 カーテン	W1200xH1800(外AW4)	か所	1.0			
	夜勤室2 カーテン	W2900xH1300(WW2)	か所	1.0			
	夜勤室2 カーテン	W1200xH1800(外AW4)	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	夜勤室1 カーテン	W1700xH1200(WW4)	か所	1.0			
	夜勤室1 カーテン	W1200xH1800(外AW4)	か所	2.0			
	居室1～20 カーテン	W1800xH2200(外AW8)	か所	60.0			
	(遮光カーテン)	特記なき限り SS仕様、片開き、1.5倍ひだ					
		タッセル有、防炎ラベル有 遮光1級 サゲツ:サリス PK9508程度					
	多目的室 遮光カーテン	W5600xH1900(外AW14)	か所	1.0			
	多目的室 遮光カーテン	W1200xH2800(外AD4)	か所	1.0			
	(レース)	特記なき限り SS仕様、両開き、1.5倍ひだ					
		防炎ラベル有 サゲツ:PK9605程度					
	食堂 レース	W5000xH1900(外AW15)	か所	1.0			
	食堂 レース	W3800xH1900(外AW16)	か所	1.0			
	食堂 レース	W1800xH2800(外AW16)	か所	1.0			
	多目的室 レース	W5600xH1900(外AW14)	か所	1.0			
	多目的室 レース	W1200xH2800(外AD4)	か所	1.0			
	通所食堂 レース	W3700xH1900(外AW12)	か所	1.0			
	通所食堂 レース	W1800xH2800(外AW11)	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	中央ホール レース	W6200xH1900(外AW13)	か所	1.0			
	中央ホール レース	W3700xH1900(外AW12)	か所	1.0			
	(CRホスピタルカーテン)	特記なき限り 上部メッシュ品、片開き					
		サゲツ:クリニカルⅡ PK9013L程度					
	医務室 CRホスピタルカーテン	W1100xH2470(WHD11)	か所	1.0			
	医務室(ベッドカーテン) CRホスピタルカーテン	W4800xH2470	か所	1.0			
	夜勤室3(ベッドカーテン) CRホスピタルカーテン	W4800xH2470	か所	1.0			
	脱衣室(M)(ベッドカーテン) CRホスピタルカーテン	W5200xH2470 両開き	か所	1.0			
	夜勤室2(ベッドカーテン) CRホスピタルカーテン	W4800xH2470	か所	1.0			
	脱衣室(W)(ベッドカーテン) CRホスピタルカーテン	W5200xH2470 両開き	か所	1.0			
	夜勤室1(ベッドカーテン) CRホスピタルカーテン	W4800xH2470	か所	1.0			
	(CR耐水カーテン)	特記なき限り SS仕様、片開き、1.5倍ひだ					
		防炎パネル有 サゲツ:イーラー PK9544程度					
	MWC1 CR耐水カーテン	W1500xH2500	か所	1.0			
	MWC2(シャワーコーナー) CR耐水カーテン	W1500xH2500	か所	1.0			
	WWC1(シャワーコーナー) CR耐水カーテン	W1500xH2500	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(舞台幕)	特記なき限り SS仕様、両開き、1.5倍ひだ					
		タセル有、防炎フェネル有 サゲツ:サミス PK9508程度					
	通所多目的室舞台 舞台幕	W12500xH2800	か所	1.0			
	(ブラインド)	特記なき限り コード&ロッド式					
		TOSO:スラット257mm程度					
	相談支援センター ブラインド	W1800xH1860(外AW7)	か所	1.0			
	事務室 ブラインド	W1800xH1860(外AW7)	か所	2.0			
	園長室 ブラインド	W1800xH1860(外AW7)	か所	1.0			
	地域カフェ ブラインド	W1800xH1860(外AW12)	か所	1.0			
	職員室 ブラインド	W3000xH2460(外AW17) 幅2分割	か所	1.0			
	(ロールスクリーン)	特記なき限り チェーン式					
		サゲツ:セレクトホワイト RS141程度					
	事務室 ロールスクリーン	W2200xH1200(WW1)	か所	1.0			
	地域カフェ玄関 ロールスクリーン	W720xH2800(外AD3)	か所	1.0			
	栄養士控室 ロールスクリーン	W600xH700(外AW2)	か所	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
②	プロパン庫新築工事						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	土工事		式	1.0			
3	コンクリート工事		式	1.0			
4	型枠工事		式	1.0			
5	鉄筋工事		式	1.0			
6	鉄骨工事		式	1.0			
7	防水工事		式	1.0			
9	屋根及びとい工事		式	1.0			
10	金属工事		式	1.0			
11	左官工事		式	1.0			
12	金属製建具工事		式	1.0			
13	塗装工事		式	1.0			
14	ユニット及びその他工事		式	1.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		建m2	18.4			
	墨出し		延m2	18.4			
	外部足場	手すり先行枠組本足場 建枠900 高さ12m未満 1ヶ月	架m2	90.9			
	安全手摺	手すり先行枠組本足場用 1ヶ月	m	29.3			
	災害防止	ネット状養生シート 防災Ⅰ類程度 1ヶ月	架m2	90.9			
	内部足場	脚立足場 並列 1ヶ月	床m2	18.4			
	養生		延m2	18.4			
	清掃・片付け		延m2	18.4			
	竣工時清掃		延m2	18.4			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	壺布	m3	14.4			
	鋤取り		m3	0.4			
	床付		m2	14.7			
	埋戻し土	根切土	m3	8.7			
	発生土処分		m3	8.0			
	土間下防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15 二重張り	m2	14.3			
	土工機械運搬費		往復	1.0			
	地盤改良		式	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S15	m3	1.4			
	基礎コンクリート	Fc24N/mm2 S15	m3	8.6			
	躯体コンクリート	Fc24N/mm2 S18	m3	13.0			
	コンクリート打設手間		式	1.0			別紙-6
	コンクリートポンプ圧送費		式	1.0			別紙-7
	構造体強度補正值	+6N(Fc24 → Fc30)	m3	21.6			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	別紙-6 コンクリート打設手間						
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 捨コン	m3	1.4			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン	m3	8.6			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 1Fコン	m3	13.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	別紙-7 コンクリートポンプ圧送費						
	コンクリートポンプ圧送費	捨コン	m3	1.4			
	コンクリートポンプ圧送費	基礎コン	m3	8.6			
	コンクリートポンプ圧送費	1Fコン	m3	13.0			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満	回	3.0			
	小計						

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 价	金 额	備 考
4	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	m2	17.6			
	普通合板型枠	地上軸部	m2	12.3			
	打放合板型枠	地上軸部 B種	m2	104.0			
	型枠運搬費	4t車	m2	134.0			
	打継目地		m	32.0			
	誘発目地		m	27.3			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.2			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	2.8			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	0.1			
	異形鉄筋	SD345 D19	t	0.4			
	鉄筋加工組立費		t	3.3			
	鉄筋運搬費	4t車	t	3.3			
	スクラップ控除		t	-0.1			
	ガス圧接	D19-D19	か所	12.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	等辺山形鋼	SS400 L-100x100x7	t	0.09			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	t	0.07			
	アンカーボルト	SS400 AB-M16x320	本	13.0			
	工場製作費		t	0.2			
	工場塗装費		m2	7.0			
	現場工事費	高力ボルト締付 40本/t	t	0.2			
	現場建方費		t	0.2			
	運搬費		t	0.2			
	現場検収立会費		t	0.2			
	スクラップ控除		t	-0.01			
	アンカーボルト埋込み	AB-M16x320	本	13.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	(外部)						
	打継目地 シーリング	20x10 ポ ^レ リサル ^フ アイト ^レ 系(PS-2)	m	32.0			
	誘発目地 シーリング	20x10 ポ ^レ リサル ^フ アイト ^レ 系(PS-2)	m	27.3			
	建具廻り シーリング	15x10 二重 ^シ ール 変成 ^シ リ ^コ ン ^シ 系(MS-2)	m	13.7			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
9	屋根及びとい工事						
	(外部)						
	折板葺き	山高150 ホル止め カラーガルバリウム鋼板t0.8	m2	20.2			
		無機質ガラス繊維シート裏張					
	タイトフレーム		m	15.6			
	妻用タイトフレーム		m	5.2			
	軒先面戸	屋根同材加工	m	7.8			
	止面戸	屋根同材加工 シーリング共	m	7.8			
	エプロン面戸	屋根同材加工	m	7.8			
	軒先水切り	屋根同材加工	m	7.8			
	壁取合い水切り	水平 糸巾200+200程度 屋根同材加工	m	7.8			
	壁取合い水切り	流れ 糸巾200+200~300程度 屋根同材加工	m	5.2			
	軒樋	前高120 塩ビ製	m	7.8			
	落とし口	φ75	か所	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	金属工事						
	(外部)						
	笠木	W230 アルミ既製品	m	11.1			
	笠木コーナー役物	W230 500+500 アルミ既製品	か所	2.0			
	豎樋	φ75 カーVP管 掴み金物共	m	2.5			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
11	左官工事						
	(外部)						
	外壁 コンクリート打放し面補修	吹付下地	m2	60.4			
	建具周囲 防水モルタル詰		m	12.3			
	(内部)						
	床 コンクリート直押え	仕上	m2	16.6			
	壁 コンクリート打放し面補修	素地	m2	48.6			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
	AGp-1 固定ガラリ	W450xH450 枠見込70 表面処理:BA-2種	か所	3.0			
		開口率30% ステンレス防虫網 ステンレス水返し					
		附属金物・取付運搬費共					
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
b	鋼製建具						
	SDp-1 両開き戸	W1500xH1950 枠見込80 扉見込40	か所	1.0			
		特定防火設備 上部水切 ステンレス沓摺					
		附属金物・取付運搬費共					
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
13	塗装工事						
	(外部)						
	外壁 複層仕上塗材E	ゆず肌 コンクリート面	m2	56.1			
	浸透性吸水防止材	コンクリート面	m2	4.3			
	建具 耐候性塗装	DP 鋼建面 素地ごしらえ共	m2	3.8			
	建具 合成樹脂調合ペイント	SOP 鋼建面 素地ごしらえ共	m2	3.8			
	(内部)						
	屋根受け鉄骨 合成樹脂調合ペイント	SOP 細幅物 鉄鋼面 錆止め塗装共	m	15.6			
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
14	ユニット及びその他工事						
	(外部)						
	[サイン]						
	B 通用口サイン	表示:シート切文字貼	か所	1.0			
	F 警戒標	450x200 表示板:アルミ複合板t3	か所	1.0			
		ステ板:アルミ複合板t3 表示:インクジェット巻込貼					
	小計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
③	外構工事						
1	舗装工事		式	1.0			
2	雨水排水工事		式	1.0			
3	囲障工事		式	1.0			
4	植栽工事		式	1.0			
5	その他工事		式	1.0			
6	造成工事		式	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	舗装工事						
	E-1 アスファルト舗装	t250 車両用 密粒度アスファルトコンクリート t50	m2	4,756.0			
		プライムコート PK-3 再生クワッシュラン RC-40 t200					
	E-2 アスファルト舗装	t150 歩道用 密粒度アスファルトコンクリート t50	m2	383.0			
		プライムコート PK-3 再生クワッシュラン RC-40 t100					
	E-3 カラーアスファルト舗装	t150 歩道(常温系) アクリル樹脂系塗布材(防滑タイプ)	m2	445.0			
		密粒度アスファルトコンクリート t50 プライムコートPK-3					
		再生クワッシュラン RC-40 t100					
	E-4 砂利敷き	t60 B種 砂利 40φ以下	m2	30.6			
	E-5 張コンクリート	t200 コンクリート(18-8-40)t100	m2	26.1			
		溶接金網 φ6 150x150以下 10m以内に一か所伸縮目地					
		基礎材 RC-40 t100					
	A-1 地先境界ブロック	W150xH150 モルタル t20	m	162.0			
		捨てコンクリート t50 再生クワッシュランRC-40 t100					
	A-1 地先境界ブロック	W150xH150 曲面 モルタル t20	m	6.1			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		捨てコンクリート t50 再生クラッシュランRC-40 t100					
	A-2 植栽柵用ブロック	W150xH180 モルタル t20	m	73.8			
		捨てコンクリート t50 再生クラッシュランRC-40 t100					
	A-3 歩車道境界ブロック	W150/170xH200 モルタル t20	m	191.0			
		基礎コンクリート t100 再生クラッシュラン RC-40					
	A-3 歩車道境界ブロック	W150/170xH200 曲面 モルタル t20	m	7.8			
		基礎コンクリート t100 再生クラッシュラン RC-40					
	A-4 誘導ブロック (点状)	300x300 樹脂 (イロー) ナカ工業(株)ガイトステップ	枚	26.0			
		NSN316-22-Y程度					
	A-4 誘導ブロック (線状)	300x300 樹脂 (イロー) ナカ工業(株)ガイトステップ	枚	20.0			
		NSN316-290-Y程度					
	B-1.3.6 ライン引き	W100 白色	m	1,066.0			
	B-2 ライン引き	W150 白色	m	7.0			
	B-3.5 ライン引き	W300 白色	m	153.0			
	車椅子マーク	国際シンボルマーク	か所	1.0			

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 价	金 额	備 考
2	雨水排水工事						
	可変側溝	CD側溝250 250x250 3種	m	97.7			
	可変側溝	CD側溝250 250x300 3種	m	35.0			
	可変側溝	CD側溝250 250x400 3種	m	14.3			
	可変側溝	CD側溝250 250x500 3種	m	18.7			
	可変側溝	CD側溝250 250x600 3種	m	3.7			
	可変側溝	CD側溝300 300x300	m	86.4			
	可変側溝	CD側溝300 300x400	m	33.0			
	可変側溝	CD側溝300 300x500	m	21.9			
	可変側溝	CD側溝300 300x600	m	22.1			
	可変側溝	CD側溝300 300x700	m	34.0			
	可変側溝	CD側溝300 300x800	m	28.9			
	可変側溝	CD側溝300 300x900	m	23.8			
	可変側溝	CD側溝300 300x1000	m	26.2			
	可変側溝 (横断用)	CD側溝250 250x300 3種	m	22.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	可変側溝（横断用）	CD側溝250 250x400 3種	m	34.1			
	可変側溝（横断用）	CD側溝250 250x500 3種	m	13.0			
	可変側溝（横断用）	CD側溝250 250x600 3種	m	8.0			
	可変側溝（横断用）	CD側溝300 300x400	m	6.0			
	可変側溝蓋	CD側溝250用 コンクリート製	枚	154.0			
	可変側溝蓋	CD側溝300用 コンクリート製	枚	250.0			
	可変側溝蓋	CD側溝250用 T-6 普通目 グレーチング	枚	15.0			
	可変側溝蓋	CD側溝250用 T-25 普通目 グレーチング ホルト固定	枚	84.0			
	可変側溝蓋	CD側溝300用 T-6 普通目 グレーチング	枚	23.0			
	可変側溝蓋	CD側溝300用 T-25 普通目 グレーチング ホルト固定	枚	14.0			
	側溝蓋	W300 グレーチング 歩道用	枚	50.0			
	a1 現場打ち側溝		m	12.7			
	a2 現場打ち側溝		m	14.5			
	a3 現場打ち側溝		m	7.8			
	a4 現場打ち側溝		m	6.8			
	a5 現場打ち側溝		m	6.4			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	地中埋設管	VP φ 50	m	5.6			
	地中埋設管	VP φ 75	m	45.0			
	地中埋設管	VP φ 100	m	70.7			
	地中埋設管	VP φ 100 コンクリート保護共	m	32.8			
	地中埋設管	VP φ 150	m	18.5			
	地中埋設管	VP φ 200	m	31.5			
	雨水枡	マス250 H590 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	2.0			
	雨水枡	マス250 H640 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	1.0			
	雨水枡	マス250 H740 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	3.0			
	雨水枡	マス250 H940 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	1.0			
	雨水枡	マス300 H640 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	1.0			
	雨水枡	マス300 H740 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	1.0			
	雨水枡	マス300 H1240 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	1.0			
	雨水枡	マス300 H1340 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	2.0			
	雨水枡	マス300 H1440 蓋共 松岡コーポレーション程度	か所	2.0			
	雨水枡	マス450 450x450xH460~600	か所	34.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		コンクリート現場打 グレーチング 蓋共					
	集水枡A	900x500xH700 コンクリート現場打	か所	1.0			
		グレーチング 蓋共					
	集水枡B	700x700xH800 コンクリート現場打	か所	1.0			
		グレーチング 蓋共					
	集水枡B	700x700xH950 コンクリート現場打	か所	1.0			
		グレーチング 蓋共					
	油水分離枡	1800x1000xH1800 コンクリート現場打	か所	1.0			
		グレーチング 蓋共					
	調整枡	1100x2600xH1400 コンクリート現場打	か所	1.0			
		グレーチング 蓋共					
	台付管	φ400 コンクリート二次製品	m	2.0			
	調整池 台付管	φ800 コンクリート二次製品	m	12.7			
	調整池 パイプカルバート	D500	m	1.1			
	調整池 パイプカルバート	D700	m	2.0			
	調整池 水中ポンプ	2基 交互運転 能力:0.0355m ³ /sec	か所	2.0			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
		フロースイッチ共					
	集水柵蓋	450x450用 グレーチング 枠付	か所	34.0			
	集水柵蓋	700x700用 普通目 グレーチング ボルト固定	か所	2.0			
	集水柵蓋	900x500用 2分割 T-25 普通目 グレーチング ボルト固定 受枠付	か所	1.0			
	油水分離柵蓋	1800x1000用 3分割 T-14 普通目 グレーチング ボルト固定	か所	1.0			
	調整柵蓋	1100x1600用 5分割 T-14 普通目 グレーチング ボルト固定	か所	1.0			
	油水分離柵 タラップ	W300 フレックスシステム後付タイプ 程度	段	5.0			
	調整柵 タラップ	W300 フレックスシステム後付タイプ 程度	段	4.0			
	調整柵 スクリーン	400x400xD150 鉄筋 φ6 溶融亜鉛メッキ	か所	1.0			
		周囲:L形鋼 下地板:ステンレスt5 ボルト止め					
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	囲障工事						
	C-3 複連片引門扉	W7148xH1210 アルミ製	か所	1.0			
		三協アルミ ライトN1型程度					
	C-4 複連片引門扉	W5648xH1210 アルミ製	か所	1.0			
		三協アルミ ライトN1型程度					
	C-5 両開門扉	W2257xH1220 大型門扉	か所	1.0			
		三協アルミ フレインN1型程度					
	D-1 メッシュフェンス	H1200 スチールメッシュフェンス	m	115.0			
		三協アルミ ユメッシュR型程度					
	D-2 メッシュフェンス	H1800 スチールメッシュフェンス	m	306.0			
		三協アルミ ユメッシュR型程度					
	D-3 メッシュフェンス門扉	W2200xH1800 両開き スチールメッシュフェンス	か所	1.0			
		三協アルミ フレインN1型程度					
	D-4 メッシュフェンス門扉	W3000xH1800 両開き スチールメッシュフェンス	か所	3.0			
		三協アルミ フレインN1型程度					

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	D-5 目隠しフェンス	H1800 大型フェンス	m	52.5			
		三協アルミ フレンド [®] N1型程度					
	D-5d 受水槽まわり門扉	W2257xH1800 大型門扉	か所	1.0			
		三協アルミ フレンド [®] N1型程度					
	コンクリートブロック積み	1段	m	77.0			
	コンクリートブロック積み	2段	m	53.5			
	東門袖壁	コンクリート現場打	式	1.0			外構別紙-1
	門扉基礎	コンクリート現場打	式	1.0			外構別紙-2
	フェンス基礎	コンクリート現場打	式	1.0			外構別紙-3
	小計						

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 价	金 额	備 考
4	植栽工事						
	P-1 高麗芝		m2	758.0			
	P-2 耕作土		m3	5.5			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	その他工事						
	B-4 輪止めブロック	L600 コンクリート製 反射板付	か所	139.0			
	時計台移設	1300x1180xH3920 FRP製	か所	1.0			
		鋼製支柱・銘板共 本体塗装遣り替え共					
	時計台基礎	1500x1500xH500 コンクリート現場打	か所	1.0			
	受水槽基礎	6480x3410xH800 コンクリート現場打	式	1.0			外構別紙-4

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	[サイン]						
	B 通用口サイン	H50 表示:シート切文字貼	か所	2.0			
	C 門塀サイン	「社会福祉法人可茂会」H105 マーク H210	か所	1.0			
		「可茂学園」H180 「カフェ&バーカー」H80					
		「麦の丘」H130 本体(マーク):ステンレス加工t5 焼付塗装					
		本体(文字):ステンレス加工t5 HL					
	E 車いす・来客用駐車場サイン	W450xD53xH1450 本体:ステンレスt1.5加工 焼付塗装	か所	1.0			
		表示:シート切文字貼					
	E 車いす・来客用駐車場サイン基礎	600x400xH400 コンクリート現場打	か所	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	造成工事						
	盛土	場内仮置き	m3	2,157.0			
	盛土(材のみ)	購入土	m3	396.0			
	購入土運搬		m3	396.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外構別紙-1 東門袖壁						
	根切	壺布	m3	28.6			
	床付		m2	23.1			
	埋戻し土	根切土	m3	14.3			
	発生土処分		m3	14.2			
	碎石地業	基礎下 再生材	m3	2.3			
	基礎コンクリート	Fc21N/mm2 S18	m3	14.5			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン	m3	14.5			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満	回	1.0			
	構造体強度補正值	+3N(Fc21 → Fc24)	m3	14.5			
	普通合板型枠	基礎部	m3	18.5			
	打放合板型枠	地上軸部 B種	m2	27.7			
	型枠運搬費	4t車	m2	46.2			
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.1			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.9			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立費		t	0.9			
	鉄筋運搬費	4t車	t	0.9			
	スクラップ控除		t	-0.10			
	コンクリート直押え	仕上	m2	15.9			
	笠木天端 コンクリート直押え	W200 吹付下地	m	8.7			
	外壁 コンクリート打放し面補修	吹付下地	m2	25.8			
	巾木 フッ素樹脂カラークリアー	コンクリート面	m2	1.9			
		浸透性吸水防止材下地共					
	内外装薄塗材E	コンクリート面	m2	27.6			
		アカ工業 JP-100 フロクタム程度					
	郵便受け	アルミ既製品	か所	1.0			
		三協アルミ FN-SOV程度					
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外構別紙-2 門扉基礎						
	根切	壺布	m3	16.6			
	床付		m2	14.1			
	埋戻し土	根切土	m3	7.6			
	発生土処分		m3	9.0			
	碎石地業	基礎下 再生材	m3	1.4			
	基礎コンクリート	Fc21N/mm2 S18	m3	8.7			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン	m3	8.7			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満	回	1.0			
	構造体強度補正值	+3N(Fc21 → Fc24)	m3	8.7			
	普通合板型枠	基礎部	m2	11.6			
	打放合板型枠	地上軸部 B種	m2	12.3			
	型枠運搬費	4t車	m2	23.8			
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.04			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.4			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立費		t	0.5			
	鉄筋運搬費	4t車	t	0.5			
	スクラップ控除		t	-0.02			
	コンクリート直押え	仕上	m2	14.1			
	笠木天端 コンクリート直押え	W200 吹付下地	m	3.9			
	外壁 コンクリート打放し面補修	吹付下地	m2	11.4			
	巾木 フッ素樹脂カラークリアー	コンクリート面	m2	0.9			
		浸透性吸水防止材下地共					
	内外装薄塗材E	コンクリート面	m2	12.2			
		アカ工業 JP-100 プロックタム程度					
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外構別紙-3 フェンス基礎						
	根切	壺布	m3	521.0			
	床付		m2	83.6			
	埋戻し土	根切土	m3	448.0			
	発生土処分		m3	72.4			
	碎石地業	基礎下 再生材	m3	8.4			
	基礎コンクリート	Fc21N/mm2 S18	m3	64.0			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン	m3	64.0			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3未満	回	1.0			
	構造体強度補正值	+3N(Fc21 → Fc24)	m3	64.0			
	普通合板型枠	基礎部	m2	427.0			
	型枠運搬費	4t車	m2	427.0			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	9.8			
	鉄筋加工組立費		t	9.4			
	鉄筋運搬費	4t車	t	9.4			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	スクラップ控除		t	-0.4			
	天端 コンクリート直押え	仕上	m2	83.6			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外構別紙-4 受水槽基礎						
	根切	壺布	m3	12.4			
	埋戻し土	根切土	m3	4.6			
	発生土処分		m3	7.8			
	地盤改良	表層改良	m3	27.7			
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S15	m3	1.2			
	基礎コンクリート	Fc21N/mm2 S18	m3	13.7			
	コンクリート打設手間	ホヱ打ち 捨コン	m3	1.2			
	コンクリート打設手間	ホヱ打ち 基礎コン	m3	13.7			
	コンクリートホヱ圧送基本料金	30m3以上50m3未満	回	2.0			
	構造体強度補正值	+3N(Fc21 → Fc24)	m3	13.7			
	普通合板型枠	基礎部	m2	20.6			
	型枠運搬費	4t車	m2	20.6			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	1.0			
	鉄筋加工組立費		t	0.9			

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	鉄筋運搬費	4t車	t	0.9			
	スクラップ控除		t	-0.03			
	コンクリート直押え	仕上	m2	22.1			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	共通仮設工事(積上げ)						
	敷地外周 仮囲い	成形鋼板H3000 7.5ヵ月	m	401.0			
	敷地外周 パネルゲート	W6430xH4500 7.5ヵ月	か所	1.0			
	敷地外周 工事用出入口	W1000 7.5ヵ月	か所	1.0			
	交通誘導員	1名 7.5ヶ月	人	225.0			
	化学物質濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、 キシレン、エチルベンゼン、スチレン	式	1.0			
		測定箇所数:13箇所 パンプ型採取機器					
	小計						